

Naše zn. 883/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/1

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 23. ledna 2023

**Věc: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 13:**

VV SO 201 obsahuje položky:

10 8	R4271 3	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí	T	129,29 4	0,0 0	0,0 0	R-položky MCO
		<p>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>2: dle výkresu OK, dodávka OK; <math>129294,00/1000,00=129,294 [A]</math></p> <p>-dodávka kompletní mostní nosné ocelové konstrukce, -- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, mimostaveništní doprava</p>					
10 9	R4271 4	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž, zdvih a spuštění kce, včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi	T	129,29 4	0,0 0	0,0 0	R-položky MCO

<p>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>2: dle výkresu</p> <p>OK; <math>129294,00/1000,00=129,294 [A]</math></p>
<p>- zřízení podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, zdvižení a spuštění kce, - složité montážní plošiny, podpěrné skruže se vykazují v rámci položky R94894 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</p>

Dle našeho názoru je nesoulad mezi hmotností ocelové konstrukce uvedenou v soupise prací a ve výkazu OK projektanta v PD, hmotnost by měla být asi o 7 tun materiálu vyšší. Můžete upravit výměru pol. 108 a 109 do souladu s projektem?

**Odpověď:**

**Zadavatel provedl kontrolu zadávací dokumentace, respektive soupisu prací. Následně byly upraveny položky č. 108 a 109.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 27. 1. 2023 na den 1. 2. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2022-051509). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem 1. 2. 2023 v 09:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem 1. 2. 2023 v 09:30 hod..

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:** Opravený soupis prací 23. 1. 2023

V Praze

**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018  
Správa železnic, státní organizace