

Naše zn. 2880/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 4/4

Vyřizuje Bc. Lucie Křehlíková  
Telefon +420 972 424 425  
Mobil x  
E-mail [krehlikova@spravazeleznic.cz](mailto:krehlikova@spravazeleznic.cz)

Datum 26. 01. 2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 2040/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Oprava staniční koleje v žst. Ústí n.L. západ 2, 2b.SK“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023004

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 24.01.2023 (dotazy č. 1 až 19)**

### **Dotaz č. 1**

V příloze zadávací dokumentace č. 2c) – Zvláštní technické podmínky jsou v článku 5. Organizace výstavby, výluky uvedeny závazné termíny a rozsah výluk. Je zde uvedena nepřetržitá výluka 20N od 17.4.2023 do 6.5.2023. Po prostudování plánu výluk na měsíc duben 2023, který je dostupný na portálu provozování dráhy bylo zjištěno, že v tomto termínu není žádná taková výluka v žst. Ústí nad Labem – západ plánována.

Je zde plánována pouze denní výluka na navaření srdcovky v.č. 822 dne 11.4.2023 v době od 7:00 do 14:00.

Žádáme o upřesnění termínu výluk ve kterých bude možné provádět požadované práce.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Konání dubnové nepřetržité výluky dle 73067 A (Ústí západ SK2,4) se z důvodu nevhodného souběhu s výlukami pro stavbu Bohosudov přesouvá (požadavek O12 a dopravce ČD) na měsíc říjen 2023. Zadavatel tímto opravil termíny v čl. 5.1.1 ZTP. Současně tato změna má dopad na znění odstavce 3.7 přílohy Zadávací dokumentace – Díl 2 Závazný vzor smlouvy.

### **Dotaz č. 2**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B jsou uvedeny položky č.1 (5906020120) Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené v množství 556 ks a dále položka č.2 (5605050055) Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové v množství 0,341 km. Tyto položky dle uchazeče spolu nekorespondují, protože v tuto chvíli chybí položka řešící výměnu kolejnic případně vyjmutí a vložení KR a demontáž na uložišti, demontáž a montáž KR v ose.

Žádáme zadavatele o vyjádření a opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2**

V Soupise prací v SO 01

- doplněna nová položka č. 1: kód pol. 5906140145, „Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar R65 ...“, množství 0,341 km
- změněna položka č. 2 (původně položka č. 21) na: kód pol. 5906035120, „Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené ...“, množství 556 kusů
- doplněna nová položka č. 4: kód pol. 5906130125, „Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar R65 ...“, množství 0,341 km
- výměna kolejnic řešena položkou č. 23 (původně položka č. 22), výměna LISů řešena položkou č. 20 (původně položka č. 18)

### **Dotaz č. 3**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B je uvedena položka č.7 (5958158070) Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) v množství 1.146 kus. Tato položka by dle uchazeče neměla být součástí SP. Zadavatel dodá vystrojené pražce.

Oproti tomu ve výkazu výměr chybí položka řešící komplety ŽS 4 a to položkou: materiál, doprava materiálu a montáž materiálu (kompletů).

Žádáme zadavatele o vyjádření a opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3**

V Soupise prací v SO 01

- opraveno množství u položky č. 9 (původně položka č. 7) na 20 kusů
- doplněna nová položka č. 10: kód pol. 5958128010, „Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)“, množství 2288 kusů
- doplněna nová položka č. 30: kód pol. 9902301200, „Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací ... do 350 km ...“, množství 2,785 t
- doplněna nová položka č. 31: kód pol. 9902309100, „Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací ... každý další 1 km ...“, množství 2,785 t.

#### **Dotaz č. 4**

V zadávaném postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B je uvedena položka č.10 (5909031020) Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové v množství 0,682 km. Tato položka by dle uchazeče neměla být součástí SP, protože úprava koleje je již obsažena v pol.č.2 (5905050055) Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4**

V Soupise prací v SO 01 odstraněna původní položka č. 10.

#### **Dotaz č. 5**

V zadávaném postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B je uvedena položka č.24 (5910015010) Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60 v množství 20 svarů. Dle uchazeče by měla být použita položka pro termitové svařování a nikoliv mobilní svářečku.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5**

v Soupise prací v SO 01

- změněna položka č. 25 (původně položka č. 24) na: kód pol. 5910020020, „Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65 ...“, množství 16 svarů
- doplněna nová položka č. 26: kód pol. 5910022020, „Svařování kolejnic termitem krátký předehev široká spára, krátký předehev svar jednotlivý tv. R65 ...“, množství 4 svary
- změněna položka č. 28 (původně položka č. 26) na: kód pol. 5910035020, „Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 ...“, množství 4 svary

#### **Dotaz č. 6**

V zadávaném postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B je uvedena položka č.25 (5910040230) Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" v množství 341m. Dle uchazeče by měla být výměra dvojnásobná, tedy 682m, protože položka mluví o metru kolejnice nikoliv koleje.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 6**

V Soupise prací v SO 01 opraveno množství u položky č. 27 (původně položka č. 25) na 682 m.

#### **Dotaz č. 7**

V zadávaném postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2 je uvedena položka č.17 (5910040230) Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" v množství 695m. Dle uchazeče by měla být výměra dvojnásobná, tedy 1390m, protože položka mluví o metru kolejnice nikoliv koleje.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 7**

V Soupise prací v SO 02 opraveno množství u položky č. 16 (původně položka č. 17) na 1390 m.

### **Dotaz č. 8**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2 je uvedena položka č.21 (5909032020) Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové v množství 1,390 km. Tato položka by dle uchazeče neměla být součástí SP, protože úprava koleje je již obsažena v pol.č.10 (5905085045) Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové.  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 8**

V Soupise prací v SO 02 odstraněna původní položka č. 21.

### **Dotaz č. 9**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 04 Výhybky je uvedena položka č.35 (5909041010) Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové v množství 137m. Podbití 1x je nedostačující, dle uchazeče nutno provést 3x, to znamená výměru upravit na (3x137,220) tj. 411,660 m.  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 9**

V Soupise prací v SO 04 změněno množství u položky č. 35 na 274,44 m.

### **Dotaz č. 10**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 04 Výhybky je uvedena položka č.36 (5905105040) Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce v množství 99m<sup>3</sup>. Dle uchazeče je tato položka ve výkazu výměr zbytečná. Vše již v položce č.34 Výměna KL (5905035120). S tím souvisí úprava množství na položce č. 37 (materiál) a položce č. 38 (doprava materiálu).  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 10**

V Soupise prací v SO 04

- položka č. 36 zachována, změněno množství na 273,6 m<sup>3</sup> – doplněn materiál pro výměnu KL
- položka č. 34 neobsahuje doplnění kameniva, viz popis položky: „... 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva ...“

### **Dotaz č. 11**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 04 Výhybky je uvedena položka č.45 (9909000110) Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného v množství 481,200tun. Dle uchazeče má být množství na této položce (174,6m<sup>3</sup> \* 2t/m<sup>3</sup>) tj. 349,200 tun.  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 11**

V Soupise prací v SO 04 opraveno množství u položky č. 47 (původně položka č. 45) na 349,2 t.

### **Dotaz č. 12**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 06 Následné propracování je uvedena položka č.2 (5905105030) Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji v množství 396m<sup>3</sup>. Dle uchazeče je uvedené množství na této položce velmi nadhodnocené. S tímto bude potřeba opravit i související položky č. 3 (5955101005) Kamenivo štěrku a pol.č. 4 (9902300100) Doprava štěrku.  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 12**

v Soupise prací v SO 06 množství materiálu u položky č. 3 (původně položka č. 2) nezměněno – množství určeno na základě spotřeby materiálu v rámci předchozích opravných a údržbových prací prováděných v daném úseku.

### **Dotaz č. 13**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 08 VRN chybí dle uchazeče položka řešící geodetické práce před opravou (022101001). Jedná se o kontrolu ŽBP.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 13**

V Soupise prací v SO 08 VRN

- doplněna položka č. 2: kód pol. 022121001, „Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí...“, množství 1 kpl
- odstraněna původní položka č. 40

### **Dotaz č. 14**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 08 VRN chybí dle uchazeče položka řešící vytýčení trasy inženýrských sítí (022121001) vč.sond. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 14**

V Soupise prací v SO 08 VRN

- doplněna položka č. 4: kód pol. 022101001, „Geodetické práce Geodetické práce před opravou“, množství 1 kpl

### **Dotaz č. 15**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, jsou v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ na straně 5 v bodě Projektová dokumentace požadovány ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY vč.doplnění štítků s údaji PPK. V SOUPISE PRACÍ v SO 08 VRN chybí položka, která toto řeší. Není zřejmé, zda požaduje zadavatel provedení těchto prací.

Žádáme zadavatele o opravu TZ, popř. doplnění položky do soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 15**

V Technické zprávě došlo k úpravě textu.

### **Dotaz č. 16**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ na straně 5 v bodě Projektová dokumentace je požadováno vyhotovení technického projektu zajištění PPK. V SOUPISE PRACÍ v SO 08 VRN chybí položka, která toto řeší. Není zřejmé, zda požaduje zadavatel provedení těchto prací.

Žádáme zadavatele o opravu TZ, popř. doplnění položky do soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 16**

V Technické zprávě došlo k úpravě textu.

V Soupise prací v SO 02 odstraněna původní položka č. 41.

### **Dotaz č. 17**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B je uvedena položka č.9 (5955101020) Kamenivo drcené štěrkodř frakce 0/32 v množství 18,414 tun. Dle uchazeče je tato frakce nevhodná pro úpravu stezky. Žádáme zadavatele o opravu uvedené frakce.

Tento dotaz se vztahuje i pro položku č.20 (5955101020) v množství 37,530tun v SO 02 – Oprava SK č.2.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 17**

V Soupise prací v SO 01

- změněna položka č. 12 (původně položka č. 9) na: kód pol. 5955101030, „Kamenivo drcené drť frakce 8/16“, množství 18,414 t

V Soupise prací v SO 02

- změněna položka č. 19 (původně položka č. 20) na: kód pol. 5955101030, „Kamenivo drcené drť frakce 8/16“, množství 37,53 t

### **Dotaz č. 18**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B jsou uvedeny pol.č.20 (5957128085) a pol.č.21 (5957128090) Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické levé/pravé v délce 12m. Dle uchazeče se nejedná o asymetrický LiS. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 18**

V Soupise prací v SO 01

- odstraněny původní položky č. 20 a 21
- doplněna nová položka č. 22: kód pol. 59571280R001, „Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 6,00 m“, množství 4 kusy

### **Dotaz č. 19**

V zadavatelem postoupené ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v SOUPEISE PRACÍ v SO 01 Oprava SK č.2B i v SO 02 Oprava SK č.2B i v SO 04 - VÝHYBKY je uvažováno s odvozem výzisku ŠL na skládku. V SP ovšem chybí položka řešící naložení (9902900100) tohoto materiálu na mezideponii.

Mezideponie bude nutno zřídit ať už při těžení KL bagrem SK č.2B či ve výhybkách, ale i pro naložení výzisku ze STROJNÍ ČISTIČKY při pracích v SK č.2. Žádáme zadavatele o vyjádření a opravu soupisu prací.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 19**

V Soupise prací v SO 01

- doplněna nová položka č. 33: kód pol. 9902900100, „Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 1130 t
- doplněna nová položka č. 34: kód pol. 9902900300, „Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 1130 t

V soupise prací v SO 02

- doplněna nová položka č. 31: kód pol. 9902900100, „Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 1070 t
- doplněna nová položka č. 32: kód pol. 9902900300, „Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 1070 t

V Soupise prací v SO 04

- doplněna nová položka č. 44: kód pol. 9902900100, „Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 349,2 t
- doplněna nová položka č. 45: kód pol. 9902900300, „Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka ...“, množství 349,2 t

### **• ze dne 25.01.2023 (dotaz č. 20 až 21)**

#### **Dotaz č. 20**

Prosíme o kontrolu výměry v SO 06 následné propracování pol.č.9, zda odpovídá reálně plánovanému množství.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 20**

V Soupise prací v SO 06 opraveno množství u položky č. 2 (původně položka č. 9) na 107,220 m.

### **Dotaz č. 21**

V SO 04 výhybky pol.č.4-24 jsou požadovány pražce výšky 160mm. Pražce v této výšce nejsou v ČR standartně k dispozici. K dispozici u dodavatelů jsou pražce výšky 150mm. Prosim o upřesnění, zdali trváte na tomto rozměru.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 21**

Zadavatel trvá na požadavku dodání pražců výšky 160 mm dle předpisu SŽDC S3 dílu V, od dodavatelů s platnými TPD, viz [Seznamy výrobků schválených pro výhybky - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)

## **II.**

**Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:**

- **Díl 2 Závazný vzor smlouvy\_OPRAVA Č.1**
- **Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_ŽST Ústí n. L. západ 2 2b.SK\_OPRAVA Č.1**
- **Díl 3\_01 Technická zpráva - UL západ SK-2, 2B\_OPRAVA Č.1**
- **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA Č.1**

**a současně dochází ke změně článku 5.3 Výzvy k podání nabídky následovně:**

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **20 854 477,42 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **147 680 Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

**Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 20 706 797,42 Kč (bez DPH)**

**Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr a Díl 2 Závazný vzor smlouvy, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

**Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku lhůtu pro podání nabídek.**

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....  
**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 – Díl 2 Závazný vzor smlouvy\_OPRAVA Č.1

Příloha č. 2 - Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_ŽST Ústí n. L. západ 2 2b.SK\_OPRAVA Č.1

Příloha č. 3 - Díl 3\_01 Technická zpráva - UL západ SK-2, 2B\_OPRAVA Č.1

Příloha č. 4 - Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA Č.1