



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.08.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Pavel Plašil

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	PRODIN a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel objektu:	PRODIN a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Burda	Specialista: Pavel Plašil

Název stavby/akce:	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupišti Pardubice - Pardubičky		Označení investora:	S622000185
			Označení zhotovitele:	3110-21-053
Název části:	Ostatní inženýrské objekty		Označení části:	D.2.1.5
Název objektu/díle části:	ZAST Pardubičky, přeložka zabezpečovacích kabelů		Označení objektu/komplexu:	SO 01-30-01
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy:	4. 001
Název díle části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS	
Pavel Plašil	Pavel Plašil	Formáty: A4		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování: 31.08.2022	
Pardubický	Pardubice [555134]	1501 18		

Označení investora: S 6 2 2 0 0 1 8 5 - P D P S - D 2 1 0 5 - S O 0 1 3 0 0 1 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště Pardubice - Pardubičky
Objekt:

SO 01-30-01 - Zastávka pardubičky - přeložky zabezpečovacích kabelů

Místo: Datum: 3. 6. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	176,000		0,00	OTSKP 2022
PP			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II					
2	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	24,000		0,00	OTSKP 2022
PP			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II					
3	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	224,000		0,00	OTSKP 2022
PP			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
4	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	250,000		0,00	OTSKP 2022
PP			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud						0,00
5	K	75A218	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPA R	0,880		0,00	OTSKP 2022
PP			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ					
6	K	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPA R	0,880		0,00	OTSKP 2022
PP			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ					
7	K	75A228	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPA R	4,320		0,00	OTSKP 2022
PP			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ					
8	K	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPA R	4,320		0,00	OTSKP 2022
PP			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ					
9	K	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,00	OTSKP 2022
PP			DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ					
10	K	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,00	OTSKP 2022
PP			REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ					
11	K	75IJ12R	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA ZABEZPEČOVACÍM KABELU - na začátku stavby	KPL	1,000		0,00	
PP			MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA ZABEZPEČOVACÍM KABELU - na začátku stavby					
12	K	75IJ12R1	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA ZABEZPEČOVACÍM KABELU - na konci stavby	KPL	1,000		0,00	
PP			MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA ZABEZPEČOVACÍM KABELU - na konci stavby					
D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce						0,00
13	K	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	50,000		0,00	OTSKP 2022
PP			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM					
14	K	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	25,000		0,00	OTSKP 2022
PP			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM					
15	K	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	35,000		0,00	OTSKP 2022
PP			ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM					
16	K	702901R	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	40,000		0,00	
PP			ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM					
17	K	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	4,000		0,00	OTSKP 2022
PP			KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)					
18	K	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	40,000		0,00	OTSKP 2022
PP			DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY					
D	OST	Ostatní						0,00
19	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					