

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 09-03-52					
Stavba: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)							CELKEM: - Kč					
SO/PS: PS 09-03-52 Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC							<div>Vložit</div>		<div>Vložit</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND: 5003520028					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS: 3/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018					
Ukončení realizace SO/PS: 10/2022 OMZ - IS, s.r.o. Ing. Marek							Datum zpracování: 24.05.2018					
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)							ISPROFOND: 5003520028					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1					Dodávky							
1	R745432-mar-7		R-položka	TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ PŘES 160 DO 400 KVA	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
				1. Položka obsahuje:								
				– veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál								
				– technický popis viz. projektová dokumentace								
				– uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty, dopravu, montáž								
				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
2	744513		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 41 DO 60 KVAR	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
3	744519		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ - REGULÁTOR	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
4	746723		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY BEZVÝPADKOVÝ 24V/48V DC, VČETNĚ VYBAVENÍ, BEZ MĚNIČŮ NN/MN	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
5	746764		OTSKP_ŽS17	ZDROJ STŘÍDAVÉHO PROUDU DC/AC 1-F PŘES 20 A	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
6	746783		OTSKP_ŽS17	ELEKTRONICKÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA S BY-PASSEM, 20 KVA	KUS	1,000				0,00		
				viz příloha č 3								
7	7467B2		OTSKP_ŽS17	AKUMULÁTOR/BATERIE 24 V DC PŘES 150 DO 300 AH	KUS	2,000				0,00		
				viz příloha č 3								

Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
8	7467E2		OTSKP_ŽS17	SKŘIŇ PRO AKUMULÁTORY/BATERIE PŘES 150 DO 300 AH	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 3							
9	R744035-mar-1		R-položka	Rozvaděč RE, univerzální skříň měření vč. optočlenu	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 3							
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně měření včetně dovozu a veškerého příslušenství včetně elektroměrů, jističů a optočlenu pro dálkový odečet vč.požadované komunikace apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
10	744542		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU, PROGRAMOVÉ REGULOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 3							
11	744356		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ NN SKŘIŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ.DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 3							
12	744358		OTSKP_ŽS17	ROZVADĚČ NN SKŘIŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ.DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ	KUS	4,000				0,00	
				viz příloha č 3							
Součet za Díl				Dodávky	0,00						
Díl: 2				Montáž rozvaděčů a zkoušky							
13	R744000-mar-2		R-položka	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	KUS	9,000				0,00	
				viz příloha č 1							
				Položka obsahuje: Cenu za montáž zařízení, montáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanismů a dopravu na určené místo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
14	R744000-mar-3		R-položka	Montáž rozvaděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny vnitřních a venkovních do 100 kg	KUS	2,000				0,00	
				viz příloha č 1							
				Položka obsahuje: Cenu za montáž zařízení, montáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanismů a dopravu na určené místo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
15	747701		OTSKP_ŽS17	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000				0,00	
				viz příloha č 1							
16	747703		OTSKP_ŽS17	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000				0,00	
				viz příloha č 1							
17	747704		OTSKP_ŽS17	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000				0,00	
				viz příloha č 1							
18	747705		OTSKP_ŽS17	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	5,000				0,00	
				viz příloha č 1							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)									
ISPROFOND - 5003520028									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč
									Jednotková Celkem
Součet za Díl				Montáž rozvaděčů a zkoušky					
Díl: 3				Vnitřní uzemnění					
19	741811		OTSKP_ŽS17	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	50,000			0,00
				viz příloha č 1					
20	702522		OTSKP_ŽS17	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	5,000			0,00
				viz příloha č 1					
21	741C03		OTSKP_ŽS17	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	5,000			0,00
				viz příloha č 1					
Součet za Díl				Vnitřní uzemnění					
Díl: 4				Ostatní					
22	703751		OTSKP_ŽS17	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN.	M2	4,000			0,00
				viz příloha č 1					
23	748129		OTSKP_ŽS17	DIELEKTRICKÝ KOBREK ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M	KUS	3,000			0,00
				viz příloha č 1					
24	748112		OTSKP_ŽS17	KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ROZVODNU NN	KUS	1,000			0,00
				viz příloha č 1					
25	748111		OTSKP_ŽS17	KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI	KUS	1,000			0,00
				viz příloha č 1					
26	74B830		OTSKP_ŽS17	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	100,000			0,00
				viz příloha č 3					
27	745286		OTSKP_ŽS17	DVEŘNÍ SPINAČ PRO VN KOBKU	KUS	1,000			0,00
				viz příloha č 3					
28	746655		OTSKP_ŽS17	SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘÁZENÝ SYSTÉM	KUS	1,000			0,00
				viz příloha č 1					
29	703114		OTSKP_ŽS17	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	20,000			0,00
				viz příloha č 3					
30	703752		OTSKP_ŽS17	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	2,000			0,00
				viz příloha č 1					

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Ostatní						0,00	
Díl: 5				Zkoušky, revize							
31	747213		OTSKP_ŽS17	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 1							
32	747214		OTSKP_ŽS17	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	6,000				0,00	
				viz příloha č 1							
33	747301		OTSKP_ŽS17	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 1							
34	747531		OTSKP_ŽS17	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	3,000				0,00	
				viz příloha č 1							
Součet za Díl				Zkoušky, revize						0,00	
Díl: 6				Kabelové propoje							
35	742571		OTSKP_ŽS17	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2	M	17,000				0,00	
				viz příloha č 3							
36	742F45		OTSKP_ŽS17	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 150 DO 240 MM2	M	21,000				0,00	
				viz příloha č 3							
37	742F44		OTSKP_ŽS17	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 70 DO 120 MM2	M	7,000				0,00	
				viz příloha č 3							
38	742G11		OTSKP_ŽS17	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	19,000				0,00	
				viz příloha č 3							
39	742J22		OTSKP_ŽS17	SYKFY 5x2x0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	3,000				0,00	
				viz příloha č 3							
40	742G12		OTSKP_ŽS17	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	48,000				0,00	
				viz příloha č 3							
41	742H11		OTSKP_ŽS17	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	21,000				0,00	
				viz příloha č 3							
42	742I11		OTSKP_ŽS17	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	13,000				0,00	
				viz příloha č 3							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
43	742H12		OTSKP_ŽS17	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	11,000				0,00	
				viz příloha č 3							
44	742J41		OTSKP_ŽS17	JYTY 2x1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	20,000				0,00	
				viz příloha č 3							
45	742E11		OTSKP_ŽS17	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2	KUS	1,000				0,00	
				viz příloha č 3							
46	742A21		OTSKP_ŽS17	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2	KUS	3,000				0,00	
				viz příloha č 3							
47	742K14		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	2,000				0,00	
				viz příloha č 3							
48	742L11		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000				0,00	
				viz příloha č 3							
49	742L12		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000				0,00	
				viz příloha č 3							
50	742M11		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000				0,00	
				viz příloha č 3							
51	742K15		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000				0,00	
				viz příloha č 3							
Součet za Díl				Kabelové propoje	0,00						
Díl: 015				Poplatky za likvidaci odpadů							
52	R015621-mar-6		R-položka	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ	T	0,030				0,00	
				viz příloha č 1							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
53	015240		OTSKP_ŽS17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,050				0,00	
				viz příloha č 1							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl		Poplatky za likvidaci odpadů							0,00		