

NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE.

U1 – KOTVÍCÍ BOD PROTI PÁDU

STŘEŠNÍ STUPADLA
OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, PROTISKLUZNÁ
KOTVENÁ K STOJATÉ DRÁŽCE KRYTINY

STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR + KOTVENÍ
–DEMONTÁŽ/ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY
–OBROUŠENÍ/TMELENÍ/OCHRANNÝ NÁTĚR KOTEVNÍCH PRVKŮ


LEGENDA

ZNAČENÍ	KRYTINA	PLOCHA [m²]
S1	PLECHOVÁ TABULOVÁ (IMITACE FALCOVANÉ KRYTINY), POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm, ODSTÍN ANTRACITOVĚ ŠEDÝ	227,65
S2	FÓLE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5 mm, KOTVENÁ K PODKLADU	53,6

OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 , k.ú.KRALICE NAD OSLAVOU M 1:50

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH OPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- NA STŘEŠE BUDOU NOVĚ OSAZENY OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ STUPADLA PROTISKLUZNÁ, KOTVENÉ POMOCÍ VRUTŮ, PRO POHYB OSOB NA STŘEŠE. NOVĚ BUDOU OSAZENY KOTEVNÍ PRVKY PRO JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU, TYTO BUDOU PROVEDENY DLE NÁVRHU DODAVATELSKÉ FIRMY, KTERÝ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE, ŠKOLENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU.
- V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH ANTÉNNÍCH STOŽÁRŮ A VYSILAČŮ BUDOU NOVĚ OSAZENY PRŮCHODKY NOVÝM STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM.
- PO ODHALENÍ NOSNÝCH PRVKŮ KROVU BUDE PROVĚŘEN STAV, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU NAHRAZEN NOVÝMI PRVKY.
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY PŘESAHŮ STŘECH BUDOU OBROUŠENY.
- POHLEDOVÉ PRVKY PŘESAHŮ STŘECH BUDOU PROVEDENY JAKO HOBLOVANÉ A OPATŘENY NÁTĚREM.
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI PŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBAM.
- NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINOVÉHO ZDIVA KOMINŮ BUDE UBOURÁNA A VYZDĚNÁ NOVĚ Z KOMINOVÝCH LÍCOVÝCH CIHEL 240x115x71 mm (ODSTÍN ŠEDÝ) NA MALTU PRO LÍCOVÉ ZDIVO. ZDIVO BUDE PROVEDENO JAKO REŽNÉ SPÁROVANÉ S BETONOVOU KOMINOVOU HLAVOU.
- NOVĚ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU NAPOJENY DO NOVÝCH LAPAČŮ DEŠŤOVÝCH SPLAVENIV, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NA MÍSTO STÁVAJÍCÍCH.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.



±0,000 = HORNÍ HRANA NÁŠLAPNÉ VRSTVY STÁVAJÍCÍ PODLAHY

Všecká práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC		ODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC		GENERÁLNÍ PROJEKTANT <div>TAPA projekt</div> TAPA projekt s.r.o. Waldhausova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OBEC: KRALICE NAD OSLAVOU		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Oblasní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno				
<div>OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 k.ú.KRALICE NAD OSLAVOU D.2.2.a.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKT k.ú. Kralice nad Oslavou st.parc.č.96, 486 č.parc. 1991/1</div> <div>NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA</div>				
				<div>DATUM08/2021 ÚČELDPS ZAK.Č.21001 MĚŘITKO1:50 Č.KOPIE</div> <div>Č.V. D.2.2.a.1-04</div>