

**BOURACÍ PRÁCE V BYTOVÉ JEDNOTCE:**  
- DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH PRKEN  
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ROŠTU VČETNĚ 100 MM ŠKVÁROVÉHO NÁSYPU  
- DEMONTÁŽ PRKENNÉHO ZÁKLOPU - BUDE OBNAŽEN STÁVAJÍCÍ STOPNÍ TRÁM  
- DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO WC (1 KS) A UMÝVADLA S BATERIÍ (1 KS)


- BUDE PROVEDENA DŮKADNÁ KONTROLA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ  
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ (HNILOBA, NAPADENÍ HMYZEM ATD.)  
BUDE KONZULTOVÁN S INVESTOREM NÁSLEDNÝ POSTUP PROVEDENÍ OPRAVY  
- ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACE - VÍCEPRACÍ

2. NP = 2 BYTOVÉ JEDNOTKY  
= VNITŘNÍ DISPOZICE NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ PD  
ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ

BYTOVÁ JEDNOTKA  
62,81 m²

- B.01 DEMONTÁŽ LEVÉ PŘÍSTAVBY  
(ZÁKLADY, STĚNY, STŘECHA, PODLAHA, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ VODOVODU, KANALIZACE,  
OTOPNÉ SOUSTAVY, OKNA, DVEŘE A ZÁRUBNĚ, KERAM. OBKLADŮ, ZRUŠENÁ ŽUMPA, ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ LTO KOTELNY.  
DEMONTÁŽ BETONOVÉHO PLOTU. DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
- B.02.1 VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA - VNITŘNÍ  
B.03 VYBOURÁNÍ ŠPALETOVÉHO OKNA (NA UVEDENÝ ROZMĚR). VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETU  
B.04 DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA  
B.05 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PŘÍČEK  
B.06 DEMONTÁŽ DVOUKŘÍDLÍCH DVEŘÍ VČETNĚ LUXFEROVÉHO NADSVĚTLÍKU  
B.07 VYBOURÁNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY A KAMENNÉHO SOKLU POD OKNEM  
B.08 ZRUŠENÍ VENKOVNÍHO PITKA BEZ NÁHRADY  
B.09 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE  
- ROZMĚR: 3 600 x 5 220 mm - TL. KONSTRUKCE 150 MM  
B.09.1 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE  
- ROZMĚR: 3 600 x 2 920 mm - TL. KONSTRUKCE 60 MM  
B.10 DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ  
B.11 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY (PLECHOVÉ TABULE) VČETNĚ PRKENNÉHO ZÁKOPU  
STÁVAJÍCÍ KROKVE BUDOU OBROUŠENY (ZBAVENY BYRVY, HNILOBY)  
VČETNĚ DEMONTÁŽE SVĚTLÍKŮ, A VČETNĚ DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ KRYTINY  
B.12 DEMONTÁŽ KOMINOVÉHO TĚLESA  
B.13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ ŠACHTY  
B.14 DEMONTÁŽ PODHLAVOVÉHO SOUVRSTVÍ  
B.15 VYBOURÁNÍ ZDIVA PRO VYTVOŘENÍ OTVORU, ŠÍŘKA DLE OKENNÍHO OTVORU - VÝŠKA VIZ KÓTA ŘEZ

- B.16 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES, VČETNĚ OTOPNÉHO SYSTÉMU  
B.17 DEMONTÁŽ UMÝVADLA A BATERIE  
B.18 ZRUŠENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI  
B.19 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY (V PŘÍPADĚ LINOLEA VČETNĚ BETONOVÉ MAZANINY)  
B.19.1 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ PODKLADNÍHO ŠKVÁROBETONU A DŘEVĚNÉHO ROŠTU  
B.20 BOURACÍ PRÁCE SUTERÉNU: OTLUČENÍ OMÍTEK KLENBY A ZDIVA - REZNÉ ZDIVO, PROŠKRÁBNUTÍ SPAT.  
DEMONTÁŽ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ = 250 MM  
B.21 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ (PRKENNÉ) OBLOŽENÍ (VE 3. NP) BUDE OBROUŠENO - HLOUBKOVĚ (MOŽNO OTRYSKAT) AŽ NA SUROVÉ DŘEVO.  
B.22 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ORIENTAČNÍCH CEDULÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE  
B.23 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY  
B.24 DEMONTÁŽ ŠAMBRÁNY  
B.25 DEMONTÁŽ VYHNILÉ KROKVE DLE STP  
B.26 DEMOLICE ZÁKLADŮ  
B.27 VÝKOP PRO UÁKLAD POD SCHOD  
B.28 DEMONTÁŽ OKEN V SUTERÉNU  
B.29 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ  
B.30 VÝKOP - SANACE SPODNÍHO ZDIVA + INJEKTÁŽ. HLOUBKA 800 MM POD TERÉN - ŠÍŘKA 500 (DNO) - 800 MM (VRCH)  
B.31 ODBOURÁNÍ KOMINŮ



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRAVNĚNÁ OSOBA	 CÍSLO VÝTISKU
Pavel Šustř	Bc. Lukáš Nedělka	Ing. Milan Opištil	
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM 06/2021
NÁZEV AKCE	Třešť ON oprava		REVIZE
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.2. BOURACÍ KONSTRUKCE STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 TŘEŠŤ - VYPRÁVNĚNÍ BUDOVA	MÍSTO AKCE Třešť Č. POHLEDU 103 Č. POZEMKU 4993, 4992/5, 2534 KAT. ÚZEMÍ Třešť (779761)	D. P. S. MĚŘÍTKO 1:50 KÓTY V   MM FORMÁT 8xA4 [A1]
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		POŘ. ČÍSLO E.2.1.2.3