


ČISTOPIS 06/2020



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Korespondenční adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9
Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Václav Křivánek		<h2>Rekonstrukce žst. Čáslav</h2>
tel.: +420 296 154 330		
Specialista profese:	Podpis:	
Ing. Václav Misárek		
Stupeň: DUR		

Zpracovatelské středisko:	Název části díla:	
Signal Projekt s.r.o.	Stavební část	D.2
tel.: +420 543 233 962	Trakční a energetická zařízení	D.2.3
Vedoucí střediska:	Vnější uzemnění	D.2.3.8
Ing. Marek Vývoda	SO 03-88-01 Žst. Čáslav, vnější uzemnění TS 22/0,4 kV	D.2.3.8.1
Odpovědný projektant:	SO 03-88-02 Žst. Čáslav, vnější uzemnění SpS+EPZ	D.2.3.8.2
Ing. Marek Vývoda		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Číslo desek.:
Ing. Marek Vývoda		<h2>Soupis prací</h2>	
Kontroloval:	Podpis:		
bc. Rudolf Morawitz			
Skart. znak: V20/2041	Datum: 06/2020		Číslo příl.: 003
Počet formátů: 4xA4	Měřítko: 1:500	IČD: 15 6759 05 03 08 01	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, uzemnění TS 22/0,4kV**

Datum zpracování : **6/2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-88-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	288,000		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	288,000		0,000		0,00		0,00
3	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
4	702412	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
5	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
6	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	280,000		0,000		0,00		0,00
7	741B12	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
8	741C03	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
9	741C12	ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY	KOMPLET	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
10	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
14	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
15	747612	MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ V AREÁLU ELEKTRIZOVANÉ STANICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, uzemnění SpS+EPZ**

Datum zpracování : **6/2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-88-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	164,000		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	164,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
3	702412	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
4	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
5	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	260,000		0,000		0,00		0,00
6	741B12	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
7	741C03	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
8	741C12	ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY	KOMPLET	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
9	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
12	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
13	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
14	747612	MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ V AREÁLU ELEKTRIZOVANÉ STANICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00