Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8

www.szdc.cz

Zaměřil	SŽG Praha - Pracoviště Praha
Zpracoval	Ing. Jiří Vančura
Kontroloval	Ing. Radek Vinš
Ověřil	Ing. Jiří Vančura
Traťový úsek	1201 Retz (ÖBB) (část) - Kolín (mimo)

Správa železniční geodézie Praha
Management kvality
Jsme certifikovaní
Provedené dobrovolné prověřování podle ISO 9001:2008

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)

rozsah TÚ 1201 km 276,500 - 288,400

DOKUMENTACE ŽBP

Ředitel	Ing. Ondřej Červenka
Datum	11/2015
Číslo zakázky	G730Z7295015
Souř.systém	JTSK
Výškový systém	Bpv
Stupeň PD	PD
Část.dokum.	Část
I.3	2

Aktualizace: 17.2.2015 J.Hanuš

Číslo bodu	**km** (cca)	**Popis bodu** (v**P**ravo/v**L**evo od osy ve směru km)	***Poznámka***	**Stabilizace**	**Foto**	**Místopis**
3451	276,164	P 3,1 m kámen s hřebem (23m před TV 266)	*SŽG Praha 09/2013*	✓		✓
853	276,182	P hřeb v základu kotvy TV 266	*Viamont 10/2013*	✓		✓
854	276,346	L hřeb v základu kotvy TV 269	*Viamont 10/2013*	✓		✓
3450	276,595	L 4,7 m kámen M2 (7m před TV 1)	*SŽG Praha 09/2013*	✓		✓
~~855~~ **1049**	276,775	L nastřel.hřeb v základu TV 9	*Duplikace čísel-přečíslováno* Pův. 2005 (z r.1987)	✓	✓	
909	276,847	L měř.hřeb v komunikaci přejezdu P3716, 1,5m od závory		✓	✓	
~~856~~ **1050**	276,967	L nastřel.hřeb v základu TV 17	*Duplikace čísel-přečíslováno* Pův. 2006 (z r.1987)	✓	✓	
~~857~~ **1051**	277,134	P hřeb v základu kotvy TV 24	*Duplikace čísel-přečíslováno*	✓	✓	
~~858~~ **1052**	277,278	L nastřel.hřeb v základu TV 27	*Duplikace čísel-přečíslováno* Pův. 2008 (z r.1987)	✓	✓	
~~859~~ **1053**	277,435	P nastřel.hřeb v základu TV 32	*Duplikace čísel-přečíslováno* Pův. 2009 (z r.1987)	✓	✓	
~~860~~ **1054**	277,569	P nastřel.hřeb v základu TV 36 **ZNIČEN (9.1.2015)**	*Duplikace čísel-přečíslováno* Pův. 2010 (z r.1987)	✓	✓	
3461	277,630	P 6,8 m kámen s hřebem (4m před TV 40)	*SŽG Praha 09/2013*	✓		✓
1055	277,950	L hřeb v rohu rampy		✓		
		žst. ČÁSLAV				
3460	278,170	P 4,0 m kámen M2 (bez OTZ) (10m před TV64 a 9m za osvětlovací věží OV4)	*SŽG Praha 09/2013*	✓	✓	✓
3462	278,492	L 3,8m kámen s hřebem u výhybky č.33,u TV73		✓	✓	
1056	278,737	P hřeb v základu TV 82 (před přejezdem P3717)		✓	✓	
1057	278,949	L hřeb v základu TV 1		✓		
1058	279,259	P hřeb v základu TV 10		✓	✓	
3470	279,419	L 11,6 m kámen M2 nad (2m před) TV13 - na hraně svahu, 1m od kraje pole		✓	✓	
1059	279,580	P hřeb v základu TV 18		✓	✓	
1060	279,820	L hřeb v základu TV 23		✓	✓	
1061	280,082	P 4,5 m hřeb v patce zrušeného sloupu (vedle TV 32)		✓	✓	
3480	280,275	P 3,6 m kámen M2 (bez OTZ) mezi TV38/40		✓	✓	
1062	280,536	P hřeb v základu TV 48		✓	✓	

Číslo bodu	**km** (cca)	**Popis bodu** (v**P**ravo/v**L**evo od osy ve směru km)	***Poznámka***	**Stabilizace**	**Foto**	**Místopis**
1063	280,772	P 4 m hřeb v TV 58 (uprostřed patky/dál od koleje)		✓	✓	
3490	281,008	P 6,2 m kámen M2 (mezi TV 66/68)		✓	✓	
1064	281,224	L hřeb v základu TV 73 (za přejezdem silnice P3719)		✓	✓	
3491	281,519	L 3,1 m kámen s hřebem (mezi TV 83/85)	*o.k.(25.11.2014), /pol.změřen/ ale bude zde výkop…!*	✓	✓	
1065	281,646	L hřeb v základu TV 91		✓		
1066	281,842	P hřeb v základu TV 100		✓	✓	
1067	282,028	P hřeb v základu TV 110		✓	✓	
1068	282,245	L měř.hřeb v základu kotvy TV121K (0,3m od kotvy pod napínákem)	*Náhrada za TV121*	✓	✓	*
~~1068~~	~~282,250~~	~~L hřeb v základu TV 121~~	*Nenalezen(25.11.2014)*	?		
1069	282,377	L hřeb v základu TV 127		✓	✓	
3501	282,562	L 3,5 m kámen s hřebem mezi TV 135/137 ***!!! POŠKOZENÁ STABILIZACE !!!-polyg.neměřen***	***Poškozená stabilizace (odkryt při výkopu)***	?	✓	
3631	282,58	L měř.hřeb v TV 137		✓	✓	*
1070	282,713	P hřeb v základu dvojáku TV 144 (dál od kolejí)		✓		
3630	282,915	L 2,6m měř.hřeb v beton.parapetu za mostem (1,5m od zábradlí mostu)		✓	✓	✓
3500	282,920	L 4,6 m (mezi mostem a přejezdem P3721) ***!!! POŠKOZENÁ STABILIZACE !!!-polyg.neměřen***		?		
		zastávka TŘEBEŠICE				
1071	283,090	P hřeb v panelovém nástupišti	*Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace*	✓	✓	
1072	283,280	L hřeb v základu kotvy TV 157		✓	✓	
1073	283,510	P hřeb v základu TV 164	*OB: 3510*	✓	✓	
1074	283,654	L hřeb v základu TV 167		✓	✓	
3510	283,730	P 80 m kámen M2+OTZ u silnice (pův.ZhB 2312-242), přístup od přejezdu P3722		✓	✓	✓
3511	284,014	L 3,2 m kámen s hřebem		✓	✓	
1075	284,210	L hřeb v základu kotvy TV 183		✓	✓	
1076	284,424	L hřeb v panelovém nástupišti proti lampě č.12	*Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace*	✓	✓	
		zastávka CÍRKVICE				
1077	284,620	L hřeb v základu TV 193 za přejezdem P3723		✓	✓	
1078	284,910	P hřeb v základu TV 202		✓	✓	*
1079	285,186	L hřeb v základu TV 209		✓	✓	

Číslo bodu	**km** (cca)	**Popis bodu** (v**P**ravo/v**L**evo od osy ve směru km)	***Poznámka***	**Stabilizace**	**Foto**	**Místopis**
3520	285,291	P 9,3 m kámen M2 (bez OTZ) na hraně svahu, mezi TV212/214	***Přístup od čerp.stanice ONO***	✓	✓	
1080	285,414	L hřeb v základu TV 215		✓	✓	
1081	285,568	P hřeb v základu TV 220		✓	✓	
3521	285,696	P 3,3m kámen s hřebem (9m před příhrad.TV224)		✓	✓	✓
1082	285,916	L hřeb v patce návěstidla l-2860 (za TV229)		✓	✓	
1083	286,149	P hřeb v základu TV 236		✓	✓	
1084	286,350	P hřeb v základu TV 244		✓	✓	
1085	286,550	P hřeb v základu TV 8		✓	✓	
1086	286,728	L hřeb v bývalé patce (mezi TV 106 a 13)		✓	✓	*
1087	286,874	P hřeb v rohu základu šachty kabelovodu mezi trpasl.náv.Se10 a TV18, před domkem		✓	✓	*
3531	287,045	L 4,9 m kámen s hřebem u rozdvojení tratí (28,60 m za návěstidlem S5) (10,65 m před TV 25)		✓	✓	
1088	287,245	L hřeb v základu TV 33		✓	✓	
3530	287,396	P kámen M2 před 2.nástupištěm (4,50 m před rozvodnou skříní R55) (8,65 m před návěstidlem B3)		✓	✓	
		žst. KUTNÁ HORA				
1089	287,623	L 2,5 m hřeb v chodníku (mezi TV 45B/47B) (mezi žlutým domkem a kolejí)		✓	✓	
3532	287,843	P kámen s hřebem za 2.nástupištěm (7,05 m před návěstidlem L1)		✓	✓	
1090	288,108	L hřeb v základu TV 67		✓	✓	
1091	288,330	L hřeb v základu TV 3		✓	✓	
3541	288,542	L 10,1 m kámen s hřebem (4m za TV 13)		✓	✓	✓
1092	288,727	P hřeb v základu TV 22		✓	✓	
1093	288,920	L hřeb v základu dvojáku TV 27		✓	✓	
~~3540~~ **3640**	289,109	P 4,1 m kámen M2 (mezi TV 34 a 36)	*Dodatečně zpevněná stabilizace=přečíslová n/ přeurčen*	✓	✓	
1094	289,310	P hřeb v základu příhrad.TV 44		✓	✓	
1095	289,450	P hřeb v základu kotvy TV 50		✓	✓	
3550	289,609	P 16,30m M2 (bez OTZ); 2,9m od kraje silnice u pole (8,90m od 1096) (pův.ZhB 2317-240.1)	*Nalezen 5.12.2014 ZhB* **ohrožen!**	✓	✓	✓
1096	289,609	P 7,40m hřebem v asfaltu komunikace mezi TV56/58	*„Náhrada“ za 3550*	✓	✓	*
1097	289,700	P kámen M2 + OTZ (pův.ZhB 2317-240.2) (před TV 62) -viditelnost pouze zpět		✓	✓	✓

Číslo bodu	**km** (cca)	**Popis bodu** (v**P**ravo/v**L**evo od osy ve směru km)	***Poznámka***	**Stabilizace**	**Foto**	**Místopis**
1098	289,790	P hřeb v základu TV 64		✓	✓	
1099	290,002	L hřeb v základu TV 69		✓	✓	
1100	290,183	P hřeb na začátku panelového nástupiště mezi TV 74/76	*Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace*	✓	✓	
		zastávka HLÍZOV				
1101	290,385	L 3,65m měř.hřeb v asfaltu přejezdu P3725 (3,35m od rohu plotu, 0,2m od kraje silnice)	*„Náhrada“ za 3560*	✓	✓	✓
3560	290,394	L 4,30m M2 (bez OTZ) 7,40m od rohu plotu za přejezdem P3725		✓	✓	✓
1102	290,570	P hřeb v základu kotvy TV 86		✓	✓	
3561	290,839	P 5,0 m kámen s hřebem (mezi TV 94 a 96) u přejezdu cesty P3726		✓	✓	

☒ - M2 kámen s křížkem ■ - M1 kámen s hřebem ⦿ - měřický hřeb ○ - nastřelovací hřeb
✦ - vrtule ⊗ - nivelační bod ✓ - hotovo, existuje
zz - zajišťovací značka *kz* – konzolová značka *rx* - roxor *dř* – dřev. kolík