




ČISTOPIS 06/2020



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Korespondenční adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Václav Křivánek		<h2>Rekonstrukce žst. Čáslav</h2>
tel.: +420 296 154 330		
Specialista profese:	Podpis:	
Mgr. Radek Böhm		
Stupeň: DUR		

Zpracovatelské středisko:	Název části díla:	
Signal Projekt s.r.o. tel.: +420 543 233 962 Vedoucí střediska:	Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení Staniční zabezpečovací zařízení PS 03-01-11 Žst. Čáslav, staniční zab. zařízení	D.1 D.1.1 D.1.1.1 D.1.1.1.1
Mgr. Radek Böhm  Odpovědný projektant:	Mgr. Radek Böhm 	

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Číslo desek.:
Mgr. Radek Böhm		<h2>Soupis prací</h2>	
Kontroloval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Milan Lukášek			10
Skart. znak: V20/2041	Datum: 06/2020	IČD:	
Počet formátů: 13xA4	Měřítko: -	15	6759
		04	01
		01	01

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC
Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Část A - definitivní staniční zabezpečovací zařízení								
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	300,000		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	4 000,000		0,000		0,00		0,00
3	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
4	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 410,000		0,000		0,00		0,00
5	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	260,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 330,000		0,000		0,00		0,00
7	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	4 000,000		0,000		0,00		0,00
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 000,000		0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 500,000		0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	750,000		0,000		0,00		0,00
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 000,000		0,000		0,00		0,00
12	702412	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13	702423	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
14	702523	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 60 CM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
15	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	25,000		0,000		0,00		0,00
16	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	750,000		0,000		0,00		0,00
17	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	2 000,000		0,000		0,00		0,00
18	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
19	701BBA	Základ pro RD PZS formou betonových patek	M3	27,000		0,000		0,00		0,00
20	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	M2	250,000		0,000		0,00		0,00
21	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	2,850		0,000		0,00		0,00
22	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	KM	2,000		0,000		0,00		0,00
23	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	KM	4,850		0,000		0,00		0,00
24	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	128,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC
Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	75	Zabezpečovací zařízení								
25	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	160,000		0,000		0,00		0,00
26	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	90,000		0,000		0,00		0,00
27	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	150,000		0,000		0,00		0,00
28	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	880,000		0,000		0,00		0,00
29	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	160,000		0,000		0,00		0,00
30	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	90,000		0,000		0,00		0,00
31	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	150,000		0,000		0,00		0,00
32	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	880,000		0,000		0,00		0,00
33	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	310,000		0,000		0,00		0,00
34	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
35	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	400,000		0,000		0,00		0,00
36	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	2 500,000		0,000		0,00		0,00
37	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	30,000		0,000		0,00		0,00
38	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
39	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	100,000		0,000		0,00		0,00
40	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	100,000		0,000		0,00		0,00
41	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B351	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
50	75B357	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
51	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
56	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
57	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
58	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
59	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
60	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
61	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75B531	Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
64	75B537	Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
65	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75B611	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
72	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/180 Ah - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
76	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
77	7467D2	Stojan pro akumulátory/baterie přes 150 do 300 AH	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
78	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
79	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	48,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
81	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
82	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
83	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
84	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	75B831	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75B837	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75B851	Skříň DOZ a DIAG - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75B857	Skříň DOZ a DIAG - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	28,000		0,000		0,00		0,00
94	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
97	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
98	75C121	Přestavník nerozřezný - dodávka	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
99	75C127	Přestavník nerozřezný - montáž	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
100	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
101	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
102	75C211	Výkolejka s přestavňákem - dodávka	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
103	75C217	Výkolejka s přestavňákem - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
104	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěsním tělesem - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
106	75C331	Pomocné stavědlo (s 9 řadiči) - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
107	75C331	Pomocné stavědlo (se 4 řadiči) - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
108	75C337	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
109	75C471	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
110	75C477	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
111	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
112	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
113	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
114	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
115	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
116	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
117	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
118	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
119	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
120	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
121	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
122	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
123	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
124	75C671	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
125	75C677	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
126	75C711	Označovací pás návěstidla - dodávka	kus	49,000		0,000		0,00		0,00
127	75C717	Označovací pás návěstidla - montáž	kus	49,000		0,000		0,00		0,00
128	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	66,000		0,000		0,00		0,00
129	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	66,000		0,000		0,00		0,00
130	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	sada	66,000		0,000		0,00		0,00
131	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	sada	66,000		0,000		0,00		0,00
132	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	23,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
134	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
135	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
136	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
137	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
138	75C931	Skříň s počítači náprav 28 bodů/12 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
139	75C937	Skříň s počítači náprav 28 bodů/12 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
140	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
141	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
142	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
143	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
144	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
145	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
146	75D161A-R	Reléový domek (5x2m) betonový prefabrikovaný, izolovaný, s větráním a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
147	75D161B-R	Reléový domek (3x3m) betonový prefabrikovaný, izolovaný, s větráním a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
148	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
149	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
150	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
151	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
152	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
153	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
154	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
155	75D251	Mechanická závora - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
156	75D257	Mechanická závora - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
157	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
158	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	75D217-R	Servisní plošina se zábradlím pro údržbu pohonu závor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
160	75B221-R	DIAGNOSTIKA PZS S DÁLKOVÝM VYČÍTÁNÍM DAT	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
161	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	200,000		0,000		0,00		0,00
162	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
163	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
164	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
165	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
166	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	300,000		0,000		0,00		0,00
167	75E321	Přenosný počítač pro přenos dat z elektronického stavědla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
168	741731	DVEŘNÍ KONTAKT	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
169	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	200,000		0,000		0,00		0,00
170	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
171	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	900,000		0,000		0,00		0,00
172	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
173	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
174	74C923	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
175	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
176	744M31	OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
177	741B12	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
178	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
179	748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky:								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC
Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	128,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
		Část B - provizorní staniční zabezpečovací zařízení								
Díl: 1		Zemní práce								
1	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
3	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	200,000		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
5	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
6	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
7	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	250,000		0,000		0,00		0,00
8	921920-R	SILNIČNÍ PANELE ŠÍŘKY 1 M	M	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00	27 193,00	0,00
Díl: 75		Zabezpečovací zařízení								
9	75A111	Kabel metalický jedноплащтový do 12 pářů - dodávka	kmpár	200,000		0,000		0,00		0,00
10	75A121	Kabel metalický jedноплащтový přес 12 pářů - dodávka	kmpár	500,000		0,000		0,00		0,00
11	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 pářů - montáž	kmpár	300,000		0,000		0,00		0,00
12	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 pářů - demontáž	kmpár	300,000		0,000		0,00		0,00
13	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přес 12 pářů - montáž	kmpár	500,000		0,000		0,00		0,00
14	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přес 12 pářů - demontáž	kmpár	500,000		0,000		0,00		0,00
15	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 pářů	kus	300,000		0,000		0,00		0,00
16	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přес 12 pářů	kus	70,000		0,000		0,00		0,00
17	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 pářů	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
18	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přес 12 pářů	kus	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC
0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	200,000		0,000		0,00		0,00
20	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	100,000		0,000		0,00		0,00
21	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75B338	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
25	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75B458	Stojanová řada pro 5 stojanů - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
29	75B488	Kabelový rošt svislý - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
30	75B498	Skříň (stojan) kabelová - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
31	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	0,500		0,000		0,00		0,00
32	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	0,500		0,000		0,00		0,00
33	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	30,500		0,000		0,00		0,00
34	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	75B648	Napájecí zdroj - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B658	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
41	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
42	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
43	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
44	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
45	75C317	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
46	75C318	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
47	75C316	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - pronájem	kus/měsíc	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	75C327	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
49	75C328	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
50	75C326	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - pronájem	kus/měsíc	26,000		0,000		0,00		0,00
51	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
52	75C416	Zámek výměnový jednoduchý - pronájem	kus/měsíc	10,000		0,000		0,00		0,00
53	75C426	Zámek výměnový kontrolní - pronájem	kus/měsíc	5,000		0,000		0,00		0,00
54	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
55	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
56	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
57	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
59	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
61	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	63,000		0,000		0,00		0,00
62	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	63,000		0,000		0,00		0,00
63	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
66	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
67	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
68	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
69	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
70	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
71	75D138-R	Bateriová studna - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
73	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
74	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
75	R75D167	Provizorní obytný kontejner - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Čáslav**

Název PS,SO : **ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **22.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	R75D168	Provizorní obytný kontejner - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
77	R75D166	Provizorní obytný kontejner - pronájem	kus/měsíc	13,000		0,000		0,00		0,00
78	R75D166	Provizorní mobilní WC - pronájem	kus/měsíc	13,000		0,000		0,00		0,00
79	R-POL.	Tabule na zavěšování klíčů	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
80	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75D247	Výstražník bez závor, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75D228	Výstražník bez závor, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75D248	Výstražník bez závor, 2 skříně - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75D238	Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
87	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
88	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	150,000		0,000		0,00		0,00
89	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
90	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
91	75E216	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - pronájem	kus/měsíc	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75E226	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - pronájem	kus/měsíc	18,000		0,000		0,00		0,00
93	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	200,000		0,000		0,00		0,00
94	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
95	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
96	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000		0,000		0,00		0,00
97	75I322	Kabel zemní dvoupáštový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	36,000		0,000		0,00		0,00
98	75I326	Kabel zemní dvoupáštový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 400,000		0,000		0,00		0,00
99	75I32Y	Kabel zemní dvoupáštový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	2 400,000		0,000		0,00		0,00
100	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
101	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Čáslav
ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení
22.06.2020

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

404.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
103	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	T	50,000		0,000		0,00		0,00
104	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	T	10,000		0,000		0,00		0,00
105	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	19,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky:								
106	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	50,000		0,000		0,00		0,00
107	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	10,000		0,000		0,00		0,00
108	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,500		0,000		0,00		0,00
109	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
		Část C - klimatizace								
Díl:	75	Zabezpečovací zařízení - klimatizace								
1	75D161-R	Klimatizace - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75D167-R	Klimatizace - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Zabezpečovací zařízení - klimatizace				0,000		0,00		0,00