

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst.Čáslav**

Název PS,SO : **Žst.Čáslav, SpS - zařízení DŘT**

Datum zpracování :
Zpracoval, firma : **09.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD: D.1.3.1.2

majitel HIM:

Správa železnic s.o.

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-03-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 703		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	703411	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	41,000			0,00	0,00		0,00
2	703521	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM	M	36,000			0,00	0,00		0,00
3	703522	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	8,000			0,00	0,00		0,00
4	703523	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY PŘES 60 MM	M	8,000			0,00	0,00		0,00
5	703751	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN.	M2	1,000			0,00	0,00		0,00
6	703756	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00		0,00
Díl: 741		Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
7	741731	DVEŘNÍ KONTAKT	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
8	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
9	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
10	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
11	R741	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m741	Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění						0,00		0,00
Díl: 742, 743		Silnoproud - Silnoprudé rozvody								
12	742F11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	5,000			0,00	0,00		0,00
13	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,000			0,00	0,00		0,00
14	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	36,000			0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst.Čáslav**

Název PS,SO : **Žst.Čáslav, SpS - zařízení DŘT**

Datum zpracování :
Zpracoval, firma : **09.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD: D.1.3.1.2

828 7

D.1.3.1.2

majitel HIM:

Správa železnic s.o.

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-03-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,000			0,00	0,00		0,00
16	742J11	OPTICKÝ KABEL MULTIMOD DUPLEX - SKLO	M	40,000			0,00	0,00		0,00
17	742J14	KONEKTORY NA OPTICKÝ KABEL	KUS	16,000			0,00	0,00		0,00
18	742J21	SYKFY DO 4X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	60,000			0,00	0,00		0,00
19	742J22	SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	40,000			0,00	0,00		0,00
20	742J23	SYKFY 10X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	50,000			0,00	0,00		0,00
21	742J29	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	127,000			0,00	0,00		0,00
22	742J51	UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU	KUS	6,000			0,00	0,00		0,00
23	742K11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000			0,00	0,00		0,00
24	742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000			0,00	0,00		0,00
25	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
26	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
27	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	24,000			0,00	0,00		0,00
28	743B16	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - ROZŠÍŘENÍ O MODUL OPTICKÉHO ODDĚLENÍ	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m742,74	Silnoproud - Silnoprudé rozvody						0,00		0,00
Díl:	744	Silnoproud - Rozvaděče nn								
29	744J21	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
30	744R11	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	20,000			0,00	0,00		0,00
31	744R12	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	20,000			0,00	0,00		0,00
32	744Q32	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2 (TŘÍDA C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
33	744Q42	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
34	744R23	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU OD 14 DO 21 MM	KUS	11,000			0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst.Čáslav**

Název PS,SO : **Žst.Čáslav, SpS - zařízení DŘT**

Datum zpracování :
Zpracoval, firma : **09.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD: D.1.3.1.2

majitel HIM:

Správa železnic s.o.

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-03-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
36	744R36	OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m744	Silnoproud - Rozvaděče nn						0,00		0,00
Díl:	746	Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měřírny, TNS, spínací stanice								
37	746632	VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" PŘES 15 U	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
38	746642	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PŘES 128 DO 1024 IO	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
39	746648	PLC PRO AUTOMATIZACI - ODDĚLOVACÍ ČLEN RELÉOVÝ MIN. 4 KV PRO POVELY NEBO SIGNÁLY 24-230 V DC AC, MAX. 6 A, KONT. 1P, OCHRANNÉ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY	KUS	32,000			0,00	0,00		0,00
40	746649	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A	KUS	2,000			0,00	0,00		0,00
41	74664A	PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEŽEK) PRO VYVEDENÍ 8 SIGNÁLŮ/POVELŮ/MĚŘENÍ VČETNĚ NAPÁJECÍHO OBVODU 24 V DC	KUS	32,000			0,00	0,00		0,00
42	746653	ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT SPS	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
43	746656	SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘÍZENÝ PLC, OCHRANU, TERMINÁL	KUS	3,000			0,00	0,00		0,00
44	74665A	ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU SPS	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
45	74665E	PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU SPS	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
46	74665I	PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU SPS	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
47	74665M	PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT SPS	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
48	746674	PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNÍ KRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m746	Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110kV, měřírny, TNS, spínací stanice						0,00		0,00
Díl:	747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst.Čáslav**

Název PS,SO : **Žst.Čáslav, SpS - zařízení DŘT**

Datum zpracování :
Zpracoval, firma : **09.06.2020**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD: D.1.3.1.2

828 7

majitel HIM:

Správa železnic s.o.

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-03-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
50	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
51	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000			0,00	0,00		0,00
52	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	2,000			0,00	0,00		0,00
53	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	2,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS						0,00		0,00
Díl:	75	Slaboproud								
54	75I821	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN	KUS	1,000			0,00	0,00		0,00
55	75I82X	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ	M	40,000			0,00	0,00		0,00
56	75J912	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE PŘES 5 M	KUS	3,000			0,00	0,00		0,00
57	75J91X	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ	KUS	3,000			0,00	0,00		0,00
58	75B117	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	2,000			0,00	0,00		0,00
S	Celkem za m75	Slaboproud						0,00		0,00