

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
0	112811		Most ev. č. 1558-1 přes ČD u obce Bošilec		
1	SO 01		Smluvní požadavky		
1	0		Všeobecné konstrukce a práce		
1	014102R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytek zeminy	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2	014102R02		POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton železový	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3	014102R03		POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt, beton	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4	014102R04		POPLATKY ZA SKLÁDKU - izolace mostu (s obsahem dehtu)	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
5	014102R05		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenná suť	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
6	014102R06		POPLATKY ZA SKLÁDKU-smýcené stromy a keře a odstr. drny	T	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2	SO 02		02 - Požadavky investora		
	0		Všeobecné konstrukce a práce		
			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE		
1	02510		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2	02610		zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU SO 202	KPL	
4	02910e		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5	02911b		zaměření skutečného provedení stavby	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7	02911b		vytýčení inženýrských sítí	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOLOGICKÉ PRÁCE	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9	02911c		ověření IG poměrů	SOUBOR	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11	02920		ochrana zeleně	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13	02940		havarijní plán	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
14	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
15	029412		vč. stanovení zatížitelnosti	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
16	02943a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 101	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
17	02943a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 102	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
18	02943b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 201	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
19	02943c		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 202	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
20	02943d		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 401	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
21	02943d		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 401	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
22	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
23	02944		4 vyhotovení + digit verze	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
24	02950a		OSTATNÍ POŽADAVKY	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
25	02950a		pasport sousedících dřevin	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
26	029602998		OSTATNÍ POŽADAVKY	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
27	029602998		první hlavní prohlídka SO 202	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
28	02960a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
29	02960a		dozor geologa	HOD	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
30	02960b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KUS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
31	02960b		dozor památkové ochrany	SOUBOR	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM		
	20 02964		SO 202	SOUBOR	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	21 575181		LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TR I		
	3 SO 101		Alternativní položka ochrany izolace	M2	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	1 1		Silnice III/1558 Zemní práce		
	1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm□ doprava dřevin□
	2 11130		SEJMUTÍ DRNŮ	M2	spálení na hromádách nebo štěpkování včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
	3 113436		ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□
	4 123311		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 1KM	M3	- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□
	5 125116		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka□

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□
6	126216		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	<ul style="list-style-type: none"> - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě□ - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu □ - nákup materiálu dle zadávací dokumentace□ - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění □ - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění□ - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech□ - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu□ - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek□ - spouštění a nošení materiálu□ - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy□ - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží□ - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů□ - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů□ - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh□
7	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu □ - nákup materiálu dle zadávací dokumentace□ - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění □ - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění□ - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech□ - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu□ - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek□ - spouštění a nošení materiálu□ - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy□ - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží□ - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů□ - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů□ - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh□
8	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	<ul style="list-style-type: none"> - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh□

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu □- nákup materiálu dle zadávací dokumentace □- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění □- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □- ztížené ukládání sypaniny pod vodu □- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □- spouštění a nošení materiálu □- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží □- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů □- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů □- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh □
9	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	
10	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
11	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
12	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
13	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení
14	18247		OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením
15	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
16	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
2	5		Komunikace		
17	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM	M2	<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak □- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak □- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
19	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak □- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
20	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
21	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
22	574131		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
23	574171		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 80MM	M2	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
24	58910	3 9	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Ostatní konstrukce a práce	M	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<p>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, □</p> <p>- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevnic otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, □</p> <p>- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, □</p> <p>- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), □</p> <p>- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.</p> <p>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací □</p> <p>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava □</p> <p>- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.</p> <p>- dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí □</p> <p>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava □</p> <p>- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.</p> <p>položka zahrnuje i sloupek dopravní značky vč. osazení a nutných zemních prací</p> <p>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou □</p> <p>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí □</p> <p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem □</p> <p>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí □</p> <p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</p> <p>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou □</p> <p>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí □</p> <p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, □</p> <p>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.</p> <p>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.</p> <p>- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, □</p> <p>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</p> <p>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou □</p> <p>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí □</p> <p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie □</p> <p>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</p>
25	911325		OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ŽÁROVÉ STRÍK KOV S NÁTĚR	M	
26	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	
27	91238		SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	
28	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	
29	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	
30	914122		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	
31	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	
32	914911		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	
33	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	
34	919113		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	
35	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	
36	9668R01		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA LANOVÉHO	M	
4	SO 102		Dopravné i inženýrská opatření		
1	9		Ostatní konstrukce a práce		
1	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
2 914431	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONT			KUS	- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
3 914433	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ			KUS	- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
4 914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON			KUS	- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
5 914R01	Zakrytí (přelepění) stávajícího dopravního značení, zřízení a odstranění			KUS	- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
6 916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TRŽ 2 - DOD A MONTÁŽ			KUS	- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
7 916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TRŽ 2 - DEMONTÁŽ			KUS	- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
5 SO 201	Demolice stávajícího mostu				
1 1	Zemní práce				
1 11318	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM			M3	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 9	Ostatní konstrukce a práce				
2 966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM			M3	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
3 966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM			M3	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
4 966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM			M3	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
5 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ			M	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).
6 967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM			T	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
7 97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH			M3	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
8 97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE			M2	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
6 SO 202	Most ev.č. 1558-1				
1 0	Všeobecné konstrukce a práce				

p.č.	kód položky var.	popis	mj	specifikace
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU-hydrogeologicky upřesňující vystrojený vrt dl.	KPL	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2	1	23m, vč. čerpací zkoušky Zemní práce		
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	<p>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM	M3	<ul style="list-style-type: none"> - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
4	17481	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
5	17481R01	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ-ochranný zásyp s drenážní funkcí	M3	
3	2	Základy		

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□ - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□
6	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	
7	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	
8	264242		VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1200MM	M	<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu □ - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu□ - zabezpečení vrtacích prací□ - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů□ - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů□ - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.□ - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi□ - v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení□ - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní. hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□
9	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□</p> <p>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□</p> <p>- separaci výztuže,□</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□</p> <p>Položka zahrnuje:□</p> <p>- úpravu, očištění a ochranu podkladu□</p> <p>- přichycení k podkladu, případně zatížení□</p> <p>- úpravy spojů a zajištění okrajů□</p> <p>- úpravy pro odvodnění□</p> <p>- nutné přesahy□</p> <p>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>
10	272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	
11	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	
12	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	
13	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	
4	3		Svislé konstrukce		

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím□</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□</p> <p>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,□</p> <p>- separaci výztuže,□</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□</p> <p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p>
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	
16	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	
17	333352R		Matrice do betonu	M2	<p>Pohledové plochy dříků opěr a křídel budou ve vyznačeném rozsahu (pás výšky 3,0 m nad terénem) profilovány pomocí matrice vložené do bednění. Předpokládá se opakované používání (až 4 x) jednotlivých matic</p>

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□ - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□
18 333365 5 4			VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S Vodorovné konstrukce	T	hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□ - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□
19 420324			PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□ - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□
20 420365			VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 1050S	T	- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení□</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□</p> <p>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,□</p> <p>- separaci výztuže,□</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□</p> <p>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,□</p> <p>- dodání spojovacího materiálu,□</p> <p>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,□</p> <p>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,□</p> <p>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,□</p> <p>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,□</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□</p> <p>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),□</p> <p>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,□</p> <p>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,□</p> <p>- všechny druhy ocelového kotvení,□</p> <p>- dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů,□</p> <p>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,□</p>
21	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	
22	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	
23	421941		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37 A 52	T	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,☐</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,☐</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,☐</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,☐</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,☐</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,☐</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,☐</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,☐</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,☐</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,☐</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,☐</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,☐</p> <p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,☐</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,☐</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,☐</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,☐</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,☐</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,☐</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,☐</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,☐</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,☐</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,☐</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,☐</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,☐</p> <p>hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,☐</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,☐</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,☐</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,☐</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,☐</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,☐</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,☐</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,☐</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,☐</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,☐</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,☐</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,☐</p>
24	431315		SCHODIŠŤ KONSTR ZE PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	
25	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	
26	451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	
27	451322		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z ŽELEZOBET DO C12/15 (B15)	M3	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□ - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□ Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
28	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	
29	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	
30	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	
31	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	
32	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	- úpravu podkladu□ - zřízení spojovací vrstvy□ - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu□ - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy□ - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním□ - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
6	5		Komunikace		
33	574131		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
34	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
35	575184		LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TR IV	M2	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
7	7		Přidružená stavební výroba		

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
36	711111		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
37	711132		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
38	711422		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALT PÁSY	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
39	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
40	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
41	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
42	7115R03		TĚSNÍCÍ FÓLIE S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU		<ul style="list-style-type: none"> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, n
43	721173		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 150MM	M	<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti
44	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	<ul style="list-style-type: none"> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
45	78324		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	<ul style="list-style-type: none"> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
46 78383 8 8			NÁTĚRY BETON KONSTR - ochranné Potrubí	M2	<div>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</div>
47 875332			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	<div>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□ - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□ - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□ - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□ - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, mačení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.□ - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,□ - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,□ - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,□ - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,□ - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,□ - očištění a ošetření úložných ploch,□ - zednické výpomoc pro montáž dílců,□ - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,□</div>
48 89712 9 9			VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Ostatní konstrukce a práce	KUS	<div>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,□ - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,□ - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,□ - osazení sloupků zabetonováním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),□ - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případně nivační hmoty pod kotevní desky.</div>
49 911733			OCEL ŽÁBR SVOD JEDNOT SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT	M	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky. - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie. - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
50	91173R01		OCEL ŽÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT- napojení na svodidlo komunikace	KUS	
51	91238		SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	
52	9182R01		BETONOVÉ VÝVĚŘÍŠTĚ VNITŘ ROZM 1000x1400MM vč. kam. dl. tl. 100mm	KUS	
53	9182R02		BETONOVÉ VÝVĚŘÍŠTĚ VNITŘ ROZM 915x1100MM vč. kam. dl. tl. 100mm	KUS	
54	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	
55	931182		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	
56	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	
57	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR TMELEM PRŮŘ DO 400MM2	M	
58	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	
59	9313R01		VÝPLŇ ŘEZANÉ SPÁRY 40x40mm VE VOZOVCE TRVALE PRUŽNOU ZÁLIVKOU	M	
60	9313R02		TĚSNĚNÍ PRAC SPAR ELASTICKÝM TMELEM PRŮŘ DO 300MM2	M	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení□ - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech□ - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení□ - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94□ - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu□ - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění□ - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení□ - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.)□ - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření□ - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření□ - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru□ - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem□
61	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
62	932121		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	<ul style="list-style-type: none"> - podklady a dokumentaci zkoušky□ - výrobní dokumentace potřebných zařízení□ - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)□ - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu□ - výpomoc při vlastní zkoušce□ - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem□ - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajiždky k váze a vážních poplatků□ - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností
63	93311		ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2	KUS	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.□
64	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	
65	935232		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 1200MM DO BET TL 100MM	M	- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.
66	93596R03		Kotvy chemickým tmelem do M36 včetně hl do 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	
67	9360R01		VYZNAČENÍ ROKU VÝSTAVBY TRVALÝM NEODNÍMATELNÝM ZPŮSOBEM	KUS	<p>Na konstrukci bude trvalým neodnímatelným způsobem vyznačen rok výstavby objektu. Výška písma 200 mm, vtačením do betonu do hloubky 10 mm - preferuje se použití gumové matrice. Matrice je vtačena na roh opěry a křídla (na křídlo) ve výšce očí a to křížem u obou opěr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,□ - dodání spojovacího materiálu,□ - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,□ - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,□ - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,□ - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),□ - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,□ - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,□ - všechny druhy ocelového kotvení,□ - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,□ - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,□
68	93650R01		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ- Měřicí body bludných proudů	KUS	
69	93650R02		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - Geodetické značky	KUS	

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,□ - dodání spojovacího materiálu,□ - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,□ - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,□ - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,□ - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),□ - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,□ - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,□ - všechny druhy ocelového kotvení,□ - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,□ - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,□ - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení□ - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94□ - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu□ - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření□ - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav□ - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení□ - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolaci a pod.)□ - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření□ - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy□ - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem□
70	93650R03		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ-tabulka s letopočtem posl. provedení PKO a jménem prov.firmy	KUS	
71	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	<ul style="list-style-type: none"> - provedení odborné prohlídky, je-li požadována - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení□ - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94□ - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu□ - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření□ - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav□ - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení□ - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolaci a pod.)□ - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření□ - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy□ - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem□
72	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	<ul style="list-style-type: none"> - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
73	93656R01		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p>

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
					<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,□ - dodání spojovacího materiálu,□ - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,□ - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,□ - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,□ - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrrpy, otláčeniny a pod.),□ - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,□ - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,□ - všechny druhy ocelového kotvení,□ - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,□ - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,□
	74 9365R01		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - drenážní lišty	M	
	75 94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	
	76 94890		PODPÉRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
					<ul style="list-style-type: none"> - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,□ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
m1	77 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	
	7 SO 401		Úprava trakčního vedení		
	m1		74A Základy TV		
m3	1 74A800		Uzemnění stožáru TV	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	m3		74C Vodiče TV		
	2 74C120		Výměna jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	3 74C301		Věšák troleje	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	4 74C310		Proudová propojení	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	5 74C321		Izolovaná spojka troleje	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	6 74C322		Sjízdná spojka troleje	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	7 74C330		Dělič v troleji vč. tabulky	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	8 74C340		Pevný bod kompenzované sestavy	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	9 74C5A0		Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	10 74C5B1		Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	11 74C5C0		Výšková regulace troleje	m	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	12 74C5E2		Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
	13	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi, vč. mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	14	74C714	Kotvení svodu z odpoj. s přípoj. na TV - T	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	15	74C77A	Přípevnění 1-2 kabelů na stož. P, T	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	16	74C785	Přípoj. kabelu sestavy "S" přes pojistku s omez. přepětí - neizolované	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	17	74C78A	Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	18	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	19	74C910	Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	20	74C920	Přímé ukolejení stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	21	74C972	Přípevnění návěšního štítu	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	22	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
m4	23	74L120 m4	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) 74N Nátěry TV	hod	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
m6	24	74N300 m6	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV 74D Demontáže TV	kus	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	25	74D410	Dem_Věšáky	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	26	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	27	74D412	Dem_Spojky	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	28	74D414	Dem_Dělič	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	29	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	30	74D430	Dem_Pevný bod vč. zakotvení	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	31	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	m	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	32	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
	33	74D710	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - jed. lano	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	34	74D800	Dem_Bleskojistky	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	35	74D810	Dem_Ukolejení konstrukcí a stožárů	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	36	74D830	Dem_Kabelu vn	m	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	37	74D840	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	38	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	39	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
m8	40	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	m8		74Z Závěsný kabel na TV		
	41	74Z020	Konzola ZOK prostá	kus	
	42	74Z026	Konzola ZOK páskovaná prostá na stož. T,P,BP,DS	kus	
	43	74Z310	Závěs ZOK na kladce do 70 m	kus	
	44	74Z312	Závěs ZOK na kladce do 30 m	kus	
	45	74Z500	Dem_Konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály	kus	
	46	74Z540	Dem_Optokabelu - stočením	m	
m10	47	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	
	m10		74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV		
	48	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	49	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	50	74M110	Technická kontrola TV	hod	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	51	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	52	74M300	Revizní zpráva	hod	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	53	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	701	701	701 Zemní práce		
	54	701CBG	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/2000mm zemina do tř. 4	m	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytýčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapážené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	var.	popis	mj	specifikace
	55	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
	56	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
	742	742	742 Silnoproudé rozvody		
	57	742EEF	50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových příchytok)	m	
	58	742FEN	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2	kus	
A		A	Definitivní stav		
	59	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
	60	74C925	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
B		B	Provizorní stavy		
	61	74C925	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	
	62	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	
	63	74C940	Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe	m	
	64	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	
	65	74D820	Dem_Ochranné lano	m	
	66	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	