

Naše zn. 2691/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/3

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 16. března 2023

Věc: „**Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – Pardubice**“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

SO 03

Dle TZ budou kabely přeloženy na provizorní lávku pokud možno bez přerušení.

1. Jaké práce reprezentuje položka č. 10 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY?
2. Domnívá se uchazeč správně, že položka č. 11 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN znamená přemístění kabelů na provizorní lávku?

Odpověď:

1. V třídníku nejsou obsaženy přesně všechny položky. V případě těchto kabelů položka demonstruje komplikovanou manipulaci při ukládání kabelů do žlabů. Položka byla nahrazena vhodnější položkou.

10	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	840,000
(2*70)+6 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě				
23	742Y12	PŘEMÍSTĚNÍ KABELŮ DO VZDÁLENOSTI 10 M VČETNĚ ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY/ŽLABU - KABEL PŘES 4KG/M (M)	KUS	6,000
6*1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě				

2. Ano, položka č. 11 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN znamená přemístění kabelů na provizorní lávku.

Dotaz č. 2:

SO 03, 04, 05, 06, 07

Ve všech uvedených objektech je položka OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ. Znamená to zřízení geodetických bodů? Takovýchto bodů by vzniklo celkem 12 ks, není to zbytečné?

Odpověď:

Jedná se o vytyčení stávající sítě konkrétního vlastníka/správce sítě.

Dotaz č. 3:

SO 03, 04, 05, 06, 07

V soupisech výše uvedených objektů chybí popisy položek. Ostatní objekty popisy většinou obsahují. Žádáme o prověření, zda omylem nedošlo k distribuci SP bez popisů.

Odpověď:

Popis položky slouží pouze k upřesnění obsahu položky. K omylu nedošlo.

Dotaz č. 4:**SO 02**

Pol. Č. 12 Odstranění křovin; obdobně položky v SO 03 č. 15 a SO 06 č. 17:

Vzhledem k navrhovaným výlukám a vzhledem k načasování výběru zhotovitele a předpokládanému termínu uzavření smlouvy a předání a převzetí staveniště je riziko, že smýcení křovin (resp. zmlazujících se dřevin) připadne do období mimo období vegetačního klidu. Je možné kácení i během vegetační sezony? V případě, že ne, provede zadavatel tyto práce vlastními kapacitami před vegetační sezonou?

Odpověď:

Smýcení křovin zajistí v předstihu investor, položky č. 2 a 12 v SO02, pol. č. 15 v SO03 a pol. č. 17 v SO06 nenaceňujte.

2	015160	NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, zajistí investor 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1t 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1,000
12	111208	NEOCEŇOVAT - ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, zajistí investor 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 100m2 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	100,000
15	11120	NEOCEŇOVAT - ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, zajistí investor 20+20 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	M2	40,000
17	11120	NEOCEŇOVAT - ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, zajistí investor (8+22)*1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	M2	30,000

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

SO 02 - Kolejový svršek a spodek – oprava č.1

SO 03 - Ochrana drážních zabezpečovacích sítí – oprava č. 1

SO 06 - Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu – oprava č. 1

V Olomouci dne 16. 3. 2023



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace