



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- Všechny podlahy budou přebroušeny.
- Stávající dveře a vrata budou odstraněny. V malé garáži bude rozšířen otvor vrat. Stávající větrací otvor bude přesunut.
- Část rozvaděčů bude demontována.
- Transformátory budou demontovány včetně kolejnic.
- V místnosti DŘT bude demontováno umyvadlo a přívodní potrubí bude zaslepeno.
- V místnost garáž malá bude odstraněno odvodní potrubí zdroje.
- Vnitřní svody dešťové vody ze střechy budou demontovány.
- V místnosti RVN pod rozvaděči bude vybourán otvor pro nový kabelový žlab o hloubce 800 mm.
- Stávající deskové podhledy budou demontovány.
- Budou probourány dílčí otvory a prostupy pro trubky a chráničky.
- Na střeše bude odstraněna krytina z asfaltových pásů a oplechování.
- Na fasádě bude odbourán keramický sokl v. 400 mm.
- Revizní žebřík pro přístup na střechu bude demontován. Bude znovu použit po úpravě.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Petr Kortyš	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. David Zelený	NAVRHL, VYPRACOVAL Bc. David Zelený	KONTROLOVAL Ing. Michal Malý	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: DUSP
ŽST. ZNOJMO - OPRAVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY SO 01 Stavební úpravy trafostanice Část "A" - stavební řešení			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2018240001
			MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 4xA4
			DATUM: 11/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.1	PŘÍLOHA 04
Řez - stávající stav a bourací práce				