



POZNÁMKA:

- veškeré práce v OP05, tj. nové kabeláže, výměnu R-SSZT apod. provádět bezpodmínečně v součinnosti s Telematikou a SŽ-SSZT Praha západ
- zahájení prací v OP05 musí být Telematika a SSZT nahlášeno 14 dní předem aby byl časový prostor na koordinaci potřebných prací ve vztahu k provedení traťového zabezpečení
- návrh R-SSZT – v. cca 140 x š. 38 x hl.25cm – hloubku bezpodmínečně dodržet !
- R-SSZT musí mít nahoře svorkovnici a musí být kompletně přístrojově vybaven a zapojen na stavbě bude provedeno pouze přepojení stávajících rozvodů do nového R-SSZT

UPOZORNĚNÍ:

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH – TKP č.28 – sdělovací zařízení, účinnost od 1.1.2023

- sdělovací zařízení musí být napájeno silovými kabely s elektrickou pevností 4kV – kap. 28.2.14
- aby se vyhovělo TKP č.28 musí být silové obvody pro sdělovací zařízení provedny výhradně kabely CYY-F-J(0) 0,6/1kV
- v důsledku spínání osvětlení venkovních hodin je rozvaděč RH-N a rozvaděč R-SSZT kabelově (napětově) propojen
- v důsledku spínání části osvětlení v OP01 při výpadku napájení z veřejné sítě je rozvaděč RH-N a rozvaděč R-SSZT kabelově (napětově) propojen

SYMBOLY:



NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Vrané nad Vltavou - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 03 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	R-SSZT - rozvaděč technologie m.č. OP05		ČÍSLO VÝKRESU: E-5