

Naše zn. 10497/2023-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 4/0

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. dubna 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64023032

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

„Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem“

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve zveřejněné dokumentaci jsme nenalezli PD k částí PS 01 a PS 02.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpoověď zadavatele č. 1:

Pro práce obsažené v PS 01 a PS 02 Soupisu prací není projektová dokumentace vypracována. Popis požadovaných prací je textovou formou uveden v Díle 3B Technická specifikace stavby.

Dotaz dodavatele č. 2:

Zveřejněný výkaz výměr obsahuje šest položek poplatků za uložení sutí na skládku s kódem 9909000100, s kterých není patrné o jaký odpad se jedná. Tyto položky jsou v objektech svršku a spodku a i dle množství se s největší pravděpodobností asi jedná o štěrk nebo zeminu. V objektech přejezdů se jedná nejspíš o betonový odpad nebo asfalt. Žádáme zadavatele o objasnění.

Odpoověď zadavatele č. 2:

V SO 01.1 Železniční svršek v km 84,411 – 85,150, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení zeminy, tato informace je uvedena v poznámce výkazu výměr uvedené položky.

V SO 01.2 - Železniční svršek v km 90,250 – 91,320, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení zeminy, tato informace je uvedena v poznámce výkazu výměr uvedené položky.

V SO 02.2 - Železniční spodek v km 90,250 – 91,320, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení zeminy, tato informace je uvedena v poznámce výkazu výměr uvedené položky.

V SO 03.1 - Železniční přejezd v ev. km 84,667, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení zeminy, tato informace je uvedena v poznámce výkazu výměr uvedené položky. Pro uložení živičného odpadu je použita položka s kódem 9909000600 „Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi)“.

V SO 03.2 Železniční přejezd v km 90,784, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení zeminy.

V SO 101 Železniční svršek v km 85,150 - 87,022, je položka s kódem 9909000100 použita pro poplatek za uložení podsítného ze štěrkového lože.

Dotaz dodavatele č. 3:

SO 01.1 a SO 01.2 VV obsahuje položky:

SO 01.1

6	K	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,100
---	---	------------	--	----	-------

1	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,100
---	---	------------	---	----	-------

7	K	5906125335	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,100
---	---	------------	---	----	-------

SO 01.2

9	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,240
---	---	------------	---	----	-------

VV 239,58/1000"dř. 0,240

VV **Součet** **0,240**

10	K	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,034
3	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,273
12	K	5906125335	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,273

Tyto položky, jak je z názvu patrné, obsahují pouze demontáž a montáž na uložišti, nikoliv však vyjmutí a snesení kolejových polí, naložení, přepravu a složení v místě technologické manipulace a opačně pak následné naložení, dopravu a vložení KP v místě pokládky. Při dodržení metodiky ceníku a popisu položek, by tedy měly být doplněny vhodné položky pro vyjmutí a vložení KR. Budou tyto položky doplněny?

Odpověď zadavatele č. 3:

V části SO 01.1 - Železniční svršek v km 84,411 – 85,150 byly na základě předmětného dotazu doplněny položky č. 45 a 46 pro vyjmutí a vložení kolejových polí.

V části SO 01.2 - Železniční svršek v km 90,250 – 91,320 byly na základě předmětného dotazu doplněny položky č. 65 a 66 pro vyjmutí a vložení kolejových polí.stavby.

Dotaz dodavatele č. 4:

V soupisu prací SO 04.1. jsme nenalezli položku poplatku za uložení na skládku vybouraných hmot z pol. č. 47. To samé platí v SO 04.2 u pol. č. 38.

Žádáme zadavatele o doplnění položek poplatků za uložení na skládku.o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 4:

V části SO 04.1 - Propustek v km 85,003 tento poplatek za uložení odpadu z kamenného propustku zahrnuje položka č. 19 s předpokladem tonáže 44,28 tuny.

V části SO 04.2 - Propustek v km 90,680 tento poplatek za uložení odpadu z propustku zahrnuje položka č. 13 s předpokladem tonáže 26,7 tuny.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK doplněný Soupis prací s výkazem výměr (64023032 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_doplněno_31032023.xlsx).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 21. 4. 2023 do 08:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3533202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f95ac7f6-0795-4b3d-b834-3c41ec87a347

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2023 08:01:00



dad9494b-a20b-4c69-8f2c-b03ffa4165c6