

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. DANIEL BARTOŠ	PROJEKT STUDIO [®] Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577 www.PROJEKTSTUDIO.cz	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. DANIEL BARTOŠ		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MARIAN KRISCHKE	KONTROLOVAL ING. DANIEL BARTOŠ		
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD ING. DANIEL BARTOŠ KRESTOVA 1256/35 700 30 OSTRAVA	
MÍSTO STAVBY Ostrava - Přívoz, ul. Skladištní, parc.č. st. 1532, k.ú. Přívoz 713767				
NÁZEV STAVBY (DÍLO) Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy				
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA			DATUM 05.-06. 2021	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ			ZAKÁZKA č. PK 21 03	
DOKUMENT VÝKAZ-VÝMĚR			FORMÁT 2 x A4	
			STUPEŇ PD DSP+PDPS	
			MĚŘÍTKO -	
			ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4 - 205	

VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba: Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy

Objekt: SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Část: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

Zhotovitel: -

Datum: 09/2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D		713	Izolace tepelné				0,00
1	K	713	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00
2	M	MAT	R003	Tepelná izolace z minerálních vláken s Al fólií tl. 20 mm pro DN15	m	4,000	0,00	0,00
3	M	MAT	R004	Tepelná izolace z minerálních vláken s Al fólií tl. 20 mm pro DN25	m	6,000	0,00	0,00
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				0,00
4	K	733	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	50,000	0,00	0,00
5	K	733	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	6,000	0,00	0,00
6	K	733	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	2,000	0,00	0,00
7	K	MAT	R785	Zaslepení stávajícího ocelové odbočky DN15	kus	2,000	0,00	0,00
8	K	733	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	46,000	0,00	0,00
9	K	733	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	15,000	0,00	0,00
10	K	733	733191823	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	20,000	0,00	0,00
11	K	733	733890803	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,500	0,00	0,00
12	K	PK	R025	Tlaková zkouška	kpl	1,000	0,00	0,00
13	K	PK	R026	Topná zkouška	hod	72,000	0,00	0,00
14	K	PK	R027	Zaregulování topného systému	kpl	1,000	0,00	0,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
15	K	734	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	15,000	0,00	0,00
16	M	MAT	R044	Regulační ventil DN15 vyvažovací ventil bez vypouštění (kvs=0,25, rozsah 0,3-1,5l/min)	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	MAT	R020	Radiátorový ventil rohový Korado HM (Z-D025) vč. hlavice a krytky	kus	3,000	0,00	0,00
18	M	734	734226232	Termostatický ventil přímý DN 15	kus	1,000	0,00	0,00
19	M	734	734221681	Hlavice termostatická kapalinová K HEIMER k ovládání termostatických ventilů	kus	1,000	0,00	0,00
20	M	734	734266432	Radiátorové šroubení regulovatelné 1/2" přímé HEIMEIER Regulux	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	734	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
22	M	734	734292714	Kohout závitový kulový přímý R 250D chromovaný s páčkou G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	734	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	4,000	0,00	0,00
24	M	734	734212113	Automatický odvzdušňovač samočinný PN 10 do DN 10 (pro otopná tělesa)	kus	4,000	0,00	0,00
25	K	MAT	R888	Pomocné a uchycovací konstrukce (uchycení potrubí, armatur)	kg	100,000	0,00	0,00
26	K	734	734200812	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	12,000	0,00	0,00
	D		M33	Montáže potrubí				0,00

VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba: Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy

Objekt: SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Část: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

Zhotovitel: -

Datum: 09/2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	K	MAT	333-01	Vypuštění topného systému před demontáží těles, zaslepení potrubí po demontáži těles a napuštění topného systému upravenou vodou	hod	20,000	0,00	0,00
28	K	MAT	333-02	Vypuštění a napuštění topného systému upravenou vodou po zpětné montáži těles	hod	20,000	0,00	0,00
29	K	MAT	333-03	Proplach topného systému	hod	10,000	0,00	0,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
30	K	MAT	R037	Ocelové deskové těleto KORADO Radik 22-060120-60	kus	1,000	0,00	0,00
31	K	MAT	R056	Otopné těleso trubkové ocelové koupelnové KRLM-182045-00M se středovým spodním připojením	kus	3,000	0,00	0,00
32	K	MAT	R058	Upevňovací set otopného tělesa do zdi	kus	5,000	0,00	0,00
33	K	735	735159230	Montáž otopných těles panelových	kus	1,000	0,00	0,00
34	K	735	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1800 mm	kus	3,000	0,00	0,00
35	K	MAT	R098	Zkouška těsnosti vodou	m2	1,440	0,00	0,00
36	K	998	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,730	0,00	0,00
37	K	735	735127110	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2		0,00	0,00
38	K	735	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	0,00	0,00
39	K	735	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	6,000	0,00	0,00
40	K	735	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových kus	kus	4,000	0,00	0,00
41	K	735	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	11,470	0,00	0,00
42	K	735	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	11,470	0,00	0,00
43	K	735	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	0,00	0,00
44	K	735	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	11,470	0,00	0,00
45	K	735	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	17,050	0,00	0,00
	D		783	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 1x email				0,00
46	K	783	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	46,000	0,00	0,00
47	K	783	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	46,000	0,00	0,00
				Celkem				0,00