

Ostrava Skladištní – oprava administrativní budovy – elektroinstalace - silnoproud

V rámci 1.etapy by měl být z hlavního rozvaděče RH ze stávajících pojistek E33/3x63A vyveden silový kabel CYKY 4x16mm², jenž bude ukončen ve výtahové strojovně v nejvyšším podlaží.

Výměra kabelu je 75m.

Seifert Marek