

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8091/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Velim - Poříčany, BC - Přestupní terminál Poříčany“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 17:

V objektu SO 101 je uvedena pol. č. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v množství 1204 m³, po přeměření plochy stávajícího asfaltu nám vychází, výkaz výměr odpovídá frézování tl. cca 300 mm, což se nám zdá neodpovídající. Žádáme o ověření této výměry.

Odpověď na dotaz č. 17:

Ve výkazu výměr byla opravena měrná jednotka, tloušťka vrstvy je uvažována 100 mm.

Dotaz č. 18:

V objektu SO 101 dle výkazu výměr a položek č. 6,7,8 je těženo celkem v rámci stavby 2046,61 m³ zeminy, na skládku je vezeno 951,636 m³, násep je v množství 430,8 a zásyp se provádí v množství 388,515 m³, přebývá tedy cca 276,024 m³. Žádáme zadavatele o vysvětlení kam se tento zbytek materiálu uvažuje použít.

Odpověď na dotaz č. 18:

Odveze se na skládku. Byla navýšena položka č. 11 a č. 25 a položky č. 114, 115 a 116.

Dotaz č. 19:

V objektu SO 101 výkaz výměr obsahuje položku č. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 a pol. č. 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky, což předpokládáme, že se jedná o zeminu na skládku avšak ve stejném množství výkaz výměr obsahuje pol. č. 114,115 a 116 (nakládání, vodorovná doprava suti do 1km a příplatek k vodorovné dopravě) a zároveň je doprava na skládku dle popisu obsažena i v pol. č. 25 – Poplatek za skládku. Žádáme o vysvětlení těchto nesrovnalostí.

Odpověď na dotaz č. 19:

Položky zůstanou zachovány.

Dotaz č. 20:

V objektu SO 101 jsou obsaženy pol. č. 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 v množství 1104,264 t a pol. č. 58331200 štěrkopísek netříděný v množství 420,641 t. K těmto položkám však chybí položka pro její manipulaci a zároveň nám není jasné, k čemu tato položka má být určena. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 20:

Položka slouží ke všem zásypům a jako šterkodrtě. Dle názoru investora je položka v dostatečném množství.

Dotaz č. 21:

V SO 101 je obsažena pol. č. 41 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM v množství 179,591 m³, dle našeho propočtu toto množství odpovídá projektem navrhované vrstvě SC 8/10. Položka ve výkazu výměr však svou specifikací neodpovídá vrstvě SC 8/10 (KSC I). Žádáme o výměnu položky za správnou položku.

Odpověď na dotaz č. 21:

Zhotovitel ocení položku dle výkazu výměr.

Dotaz č. 22:

Projektová dokumentace obsahuje vrstvy ze štěrkodrti v tl. 200 mm, tyto vrstvy však výkaz výměr neobsahuje. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 22:

Viz položka č. 20.

Dotaz č. 23:

Ve vzorovém řezu je u konstrukce zastávky uvedena vrstva MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENOVÉ a zkratka ŠDa. Jaký materiál tedy zadavatel požaduje? Jsou to dva rozdílné materiály a zároveň výkaz výměr neobsahuje ani jeden z těchto materiálů, žádáme tedy i o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 23:

Projektant provedl upřesnění materiálu.

Zhotovitel použije materiál ŠDa.

Dotaz č. 24:

Projektová dokumentace uvažuje po asfaltové vrstvy infiltrační postřik, výkaz výměr však obsahuje pouze spojovací postřik. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 24:

Do výkazu výměr byla doplněna nová položka.

Dotaz č. 25:

Projektová dokumentace uvažuje s použitím asfaltových vrstev ACP 16+ tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40mm. Výkaz výměr však obsahují položky ACO 11 modifikovaný tl. 40 mm a ACL 16 modifikovaný tl. 60 mm. Žádáme o vysvětlení této nesrovnalosti a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 25:

Položky č. 45 a č. 46 byly upraveny.

Dotaz č. 26:

Pol. č. 596211210 dle katalogového čísla odpovídá pokládce dlažby tl. 80 mm, plocha ve výkazu výměr však odpovídá i pokládce dlažby tl. 60 mm. Žádáme o úpravu výkazu výměr a zároveň upozorňujeme, že stravné se počítá pouze u materiálu a ne u samotné pokládky.

Odpověď na dotaz č. 26:

Žádáme ocenit stávající položky. Výkaz výměr nebude upravován.

Dotaz č. 27:

V objektu SO 901 není uvedena položka pro samotnou výsadbu keřů v počtu 160 ks. Žádáme o doplnění této položky.

Odpověď na dotaz č. 27:

Do Výkazu výměr byla doplněna položka – výsadba.

Dotaz č. 28:

V objektu SO 901 položky č. 15, 16, 19 a 20 počítají ve výkazu výměr s počtem keřů pouze 148 ks, vysazovaných je však 160 ks. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 28:

Zadavatel provedl opravu položky pro výsadbu keřů specifikace - Zimolez obecný – správný počet 65 ks.

Položka pro celkové množství vysazovaných keřů v počtu 148 ks platí.

Dotaz č. 29:

V objektu SO 302 je počítáno s potrubím délky 107 m, dle PD je zde však jen 90,5 m. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Odpověď na dotaz č. 29:

Zadavatel provedl upřesnění množství položky.

Zhotovitel použije hodnotu délky potrubí 90,5m.

Vysvětlení: Dodatečně bylo správcem sítě zrušeno propojení šachet A1 a C1.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- *Slepy_vykaz_vymer_04*

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)