

Naše zn. 10348/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 18. dubna 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje na základě obdrženého dotazu zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce:

Název VZ: **Oprava mostu v km 11,188 na trati Staňkov - Poběžovice**
Číslo VZ: 65423031
Č.j.: 9649/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 13. 4. 2023

Dotaz:

- Ve VV žel. svršku chybí položky na dopravu materiálu zhotovitele
- Ve VV žel. svršku chybí položka na dopravu materiálu zadavatele. Dopraví dodávané podkladnice na místo stavby sám investor?
- Ve VV žel. svršku chybí svoz vyzískaného materiálu na deponii, kterou určí ST Plzeň.
- Ve VV žel. svršku chybí položka pro doplnění kolejového lože.
- V rámci úpravy GPK je požadováno pouze ASP nebo i SSP?
- Co si máme představit pod položkou č.11 „Ojedinelá výměna kolejnic“? V rozpočtu nejsou ani nové ani užití kolejnice a v ZTP se mluví jen o opětovné montáži stávajících. Případně chybí položky pro stykování koleje.
- V rozpočtu žel. svršku chybí demontáž a opětovná montáž pojistných úhelníků
- V žel. svršku položce č.13 „ostatní práce... - rypadlem“. Jakou mechanizaci investor požaduje do rozpočtu započítat?

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci:

Zadavatel upřesňuje položky rozpočtu takto:

- Položka č. 2 u SO1-02 zahrnuje i doplnění kolejového lože
- V rámci úpravy GPK je požadováno pouze ASP
- Položka č. 11 u SO1-02 zahrnuje demontáž a montáž stávajících kolejnic před a za mostem
- Položka č. 13 u SO1-02 zahrnuje práce, které nejsou přímo uvedené v rozpočtu a bude je nutné provést, typ mechanizace je na zhotoviteli

Zadavatel **doplnil položkový soupis prací o nové položky – viz „SO1-05 železniční svršek doplnění“**, o položky:

- Demontáž a montáž kolejnicových styků (číslo pol. 1 a 2)
- Demontáž, montáž pojistných úhelníků a úprava ve výběžích (číslo pol. 3-5)
- Dopravu materiálu zhotovitele a zadavatele včetně svozu vyzískaného materiálu (číslo pol.6)

Příloha: aktualizovaný položkový soupis prací

—
S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)