





			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ 	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL 	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ 	
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS	
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Hrušky SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240022
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.3	
Specifikace kabelové trasy				

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Hrušky		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
001-002-003	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	14		
003-004	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154				kabely vedeny ve stávajícím kabelovodu	
004-005-006- 007-008-009	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	154		
009-010	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	8	36	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku včetně 3ks rezervních chrániček pro stavbu Břeclav-Hrušky. Pokud stavba Břeclav-Hrušky bude realizována dříve. Budou chráničky pro kabely pokládány v rámci tohoto SO nachystány v rámci ní.	
010-011-012	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	33		
012-013	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	9	12	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí překopu včetně 3ks rezervních chrániček pro stavbu Břeclav-Hrušky. Pokud stavba Břeclav-Hrušky bude realizována dříve, budou chráničky pro kabely pokládány v rámci tohoto SO nachystány v rámci ní.	
013-014-015- 016	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	51		

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Hrušky		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
016-017	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	8	36	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničcích založených pomocí protlaku včetně 3ks rezervních chráničce pro stavbu Břeclav-Hrušky. Pokud stavba Břeclav-Hrušky bude realizována dříve. Budou chráničky pro kabely pokládány v rámci tohoto SO nachystány v rámci ní.	
017-018-019	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	8		
019-020-021- 022	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	10	140		
022-023	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	8	9	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničcích založených pomocí protlaku včetně 3ks rezervních chráničce pro stavbu Břeclav-Hrušky. Pokud stavba Břeclav-Hrušky bude realizována dříve. Budou chráničky pro kabely pokládány v rámci tohoto SO nachystány v rámci ní.	
023-024-025- 026	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	11	97		
026-027-028- 029	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	4	76		
029-030-031- 032-033-034- 035-036-037	WS3141, WS3142, WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	3	430		
037-038	WS3141, WS3142	SO 02-06-01	5	26	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničcích založených pomocí protlaku.	

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Hrušky		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
038-039-040- 041-042-043	WS3141, WS3142	SO 02-06-01	2	126		
037-044-048- 046-047-048- 049	WS3143, WS3144, WS3145, WS3146, WS3147, WS3148, WS3149, WS3150, WS3151, WS3152, WS3153, WS3154	SO 02-06-01	3	411		
049-050-051- 052	WS3143, WS3145, WS3147, WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	1	49		
052-053	WS3143, WS3145, WS3147, WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	6	12	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničcích založených pomocí protlaku.	
053-054	WS3143, WS3145, WS3147, WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	1	3		
054-055	WS3143, WS3145	SO 02-06-01	1	2		
054-056	WS3147, WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	1	45		
056-057	WS3147	SO 02-06-01	1	1		
056-058	WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	1	53		
058-059	WS3149, WS5151, WS5153	SO 02-06-01	1	1		
058-060-061	WS3149, WS5151	SO 02-06-01	1	55		
049-062-063	WS5153	SO 02-06-01	1	6		
063-064	WS3144, WS3146, WS3148, WS3150, WS3152, WS3154	SO 02-06-01	6	24	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničcích založených pomocí protlaku.	
064-065-066	WS3144, WS3146, WS3148, WS3150, WS3152, WS3154	SO 02-06-01	1	48		
066-067	WS3144, WS3146	SO 02-06-01	1	2		
066-068	WS3148, WS3150, WS3152, WS3154	SO 02-06-01	1	43		
068-069	WS3148	SO 02-06-01	1	2		
068-070	WS3150, WS3152, WS3154	SO 02-06-01	1	53		
070-071	WS3150, WS3152	SO 02-06-01	1	2		
070-072-073	WS3154	SO 02-06-01	1	56		