

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020
			ARCH. ČÍSLO 2020240022
			MĚŘÍTKO
			POČET FORMÁTŮ
SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY			DATUM: 02/2021
			ČÁST DOKUM. D.2.3.3
			PŘÍLOHA 14

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Popelář
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
001-002-003	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	14		
003-004	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135				kabely vedeny ve stávajícím kabelovodu	
004-005-006- 007-008-009	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	154		
009-010	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	8	36	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku v rámci SO 02-06-01 stavby Břeclav-Hrušky.	
010-011-012	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	33		
012-013	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	9	12	Kabely vedeny pod komunikací chráničkách založených pomocí překopu v rámci SO 02-06-01 stavby Břeclav-Hrušky.	
013-014-015- 016	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	51		

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Popelář
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
016-017	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	8	36	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku v rámci SO 02-06-01 stavby Břeclav-Hrušky.	
017-018-019	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	8		
019-020-021- 022	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	10	140		
022-023	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	8	9	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku v rámci SO 02-06-01 stavby Břeclav-Hrušky.	
023-024-025- 026	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 02-06-01 Břeclav-Hrušky	11	97		
026-027	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	7	43	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku.	
027-028-029- 030-031	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	4	130		

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASYS	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Popelář
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
031-032	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	7	18	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku.	
032-033-034- 035-036-037- 038-039-040- 041-042	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123, WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	3	330		
042-043-044	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123	SO 01-06-01	2	6		
044-045	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123	SO 01-06-01	5	17	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku.	
045-046-047- 048	WS3120, WS3121, WS3122, WS3123	SO 01-06-01	2	17		
048-049	WS3123	SO 01-06-01	2	3		
049-050	WS3120, WS3121, WS3122	SO 01-06-01	2	5		
050-051	WS3122	SO 01-06-01	2	3		
050-052	WS3120, WS3121	SO 01-06-01	2	12		
052-053	WS3120	SO 01-06-01	2	3		
052-054-055	WS3121	SO 01-06-01	2	7		
042-056-057- 058-059-060- 061	WS3124, WS3125, WS3126, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	3	228		
061-062	WS3124, WS3126	SO 01-06-01	3	2		
061-063	WS3125, WS3127, WS3128, WS3129, WS3130, WS3131, WS3132, WS3133, WS3134, WS3135	SO 01-06-01	1	6		
063-064-065- 066	WS3128, WS3130, WS3132, WS3134	SO 01-06-01	1	47		
066-067	WS3128	SO 01-06-01	1	3		
066-068-069- 070	WS3130, WS3132, WS3134	SO 01-06-01	1	55		
070-071	WS3130, WS3132	SO 01-06-01	1	3		
070-072-073	WS3134	SO 01-06-01	1	51		
063-074	WS3125, WS3127, WS3129, WS3131, WS3133, WS3135	SO 01-06-01	6	15	Kabely vedeny pod kolejištěm chráničkách založených pomocí protlaku.	
074-075-076	WS3125, WS3127	SO 01-06-01	1	8		
074-077-078- 079	WS3129, WS3131, WS3133, WS3135	SO 01-06-01	1	46		
079-080	WS3129	SO 01-06-01	1	3		
079-081-082- 083	WS3131, WS3133, WS3135	SO 01-06-01	1	55		
083-084	WS3131, WS3133,	SO 01-06-01	1	3		

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín		Datum:	02/2021
		Objekt:	SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO		Vypracoval:	Ing. Popelář
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
083-085-086	WS3135	SO 01-06-01	1	53		