

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 65-28-01C			
Stavba: Lipník n. B. - Drahotuše, BC							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 65-28-01C Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.4 Ostatní technologická zařízení							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:							Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS. Signal Projekt, s.r.o. Pavel Pospíšil, DiS.							Datum zpracování:			
Lipník n. B. - Drahotuše, BC							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:				Klimatizace						
1										0,00 Kč
174	768R00001	1	R položky	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch0,9 -4,0kW -Qtop 5,0kW - 49 dB/A/ Sestava s piyinnou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,17 kW - doporučené jističi 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C - rozvázání 5/8" - 550/780/200 mm Viz 1. NP - půdorys; 4 Kompletní instalace venkovní jednotky	kus	4	0,037			0,00 Kč
175	768R00002	1	R položky	Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 3,6 kW - Qtop 4,0kW - 41 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr vlní - 275/790/217 mm - v.c. kabelováno dle kóde ovládání El. příkon přiváděn k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena dle zadání kondenzátu /odstředivá provedení Viz 1. NP - půdorys; 4 Kompletní instalace vnitřní jednotky	kus	4	0,22			0,00 Kč
176	768R00003	1	R položky	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	4	0,004			0,00 Kč
177	768R00004	1	R položky	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. sténových utěsnění s odolností - dle požárního řešení stavby Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 48 Kompletní instalace	bm	48	0,012			0,00 Kč
178	768R00005	1	R položky	Odvod kondenzátu	bm	4	0,0005			0,00 Kč
179	768R00006	1	R položky	Instalační plastové lišty	bm	48	0,0012			0,00 Kč
180	768R00007	1	R položky	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1	0,001			0,00 Kč
181	768R00008	1	R položky	Doplnění chladiva R410 A	kg	6	0,001			0,00 Kč

Lipník n. B. - Drahotuše, BČ										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Viz 1. NP - půdorys: 6							
				Kompletní instalace							
182	768R00009	1	R položky	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	4	0			0,00 Kč	
				Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava							
				Viz 1. NP - půdorys: 4							
				Kompletní instalace							
183	768R00010	1	R položky	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	4	0			0,00 Kč	
				Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík							
				Viz 1. NP - půdorys: 4							
				Kompletní instalace							
184	768R00011	1	R položky	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	4				0,00 Kč	
				Viz 1. NP - půdorys: 4							
				Kompletní instalace							
185	768R00012	1	R položky	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	4				0,00 Kč	
				Viz 1. NP - půdorys: 4							
				Kompletní instalace							
186	768R00013			Ocelová konstrukce pro klimatizační jednotku	kus	4,000				0,00 Kč	
187	768R00014			Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000				0,00 Kč	
188	731 TZ 1	1	R položky	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIZACE	kus	8				0,00 Kč	
				8							
Součet za Díl				Klimatizace	0,00 Kč						