

Tabulka příčných přechodů pod kolejemi – umístění chrániček pro zab. zařízení

Lipník n.B. - Jezernice

[illegible]

Pozn.:

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.

Poznámky k zab. zař.:

Zde neuvedené přechody jsou v oblasti mimo obnovu svršku a spodku. Budou řešeny protlaký v rámci PS zab. zař. a zatažením kabelů do stáv. kabelovodů.

Niveleta výkopu a chrániček bude stanovená dle potřeb SO žel. spodku.

Zpracoval: Křenek, Signal Projekt s.r.o. dne 31.8.2022