

## Jezernice - Drahotuše

Pozn.: Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček. Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seřizovány tak, aby dosedly k těsnění.

Poznámky k zab. zař.:  
Zde neuvedené přechody jsou v oblasti mimo obnovu svršku a spodku. Budou řešeny protlaký  
v rámci PS zab. zař. a zatažením kabelů do stáv. kabelovodů.  
Niveleta výkopu a chrániček bude stanovena dle potřeb SO žel. spodku.

Zpracoval: Křenek, Signal Projekt s.r.o. dne 31.8.2022