

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	09/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Aleš Trnka, Dis

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>			
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň			
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>			
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň			
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka, Dis	Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka, Dis	

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá</b>				Označení (S-kód): S632000188
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)				Označení části: D.1.1.3
Název objektu:	<b>PZZ přejezdu P751 v km 56,357</b>				Označení objektu/komplexu: <b>PS 11-01-31</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr				Číslo přílohy: <b>4_001</b>
Název dílčí části přílohy:	---				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Plzeňský	Bor u Tachova	0331 26			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
DUSP+PDPS	09/2021	---	---		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 1 8 8	-	D U S P	- - D 1 1 3	- P S 1 1 0 1 3 1	- X X	- 4 - 0 0 1 - O 0 1

Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

SOUPS/PR2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-01-31									
Stavba:										Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS: PS 11-01-31										PZZ přejezdu P751 v km 56,357										<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>									
Kategorie monitoringu:										D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 8287									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 3273514800									
Majetek:										SŽDC s.o.										Označení (S-kód): S632000188									
Zahájení realizace SO/PS:										5/2022										Zpracovatel:									
Ukončení realizace SO/PS:										12/2022										KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň									
																				Aleš Trnka, DiS.									
																				Datum zpracování: 25.8.2021									
																				ISPROFIN: 3273514800									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu										MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena											
																						Jednotková		Celkem					
Díl: 1										Zemní práce																			
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)										KM	0,081	0	0,00			0,00 Kč									
										z výkresů č. 0101, 0102, 0103 a TZ																			
										Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.																			
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA										KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč									
										z TZ																			
										Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení																			
3	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I										M3	14,600	0	0,00			0,00 Kč									
										8*1,3+8*0,15+2+1																			
										položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																			
4	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I										M3	59,080	0	0,00			0,00 Kč									
										0,35*0,8*81+0,35*0,8*130																			
										položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																			
5	141733	1	OTSKP21	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM										M	43,000	0	0,00			0,00 Kč									
										z výkresů č. 0102, 0220 a TZ																			
										Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																			
6	14173	1	OTSKP21	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM										M	27,000	0	0,00			0,00 Kč									
										z výkresů č. 0102, 0220 a TZ																			
										Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																			

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana											ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
7	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PISKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	81,000	0	0,00		0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.												
8	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	81,000	0	0,00		0,00 Kč		
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
9	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	56,245	0	0,00		0,00 Kč		
0,35*0,7*81+0,35*0,8*130												
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné												
10	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	73,850	0	0,00		0,00 Kč		
0,35*81+0,35*130												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
11	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	257,000	0	0,00		0,00 Kč		
z výkresů č. 1000 a TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
12	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	27,000	0	0,00		0,00 Kč		
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
13	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	34,870	0	0,00		0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.												
Součet za Díl				Zemní práce							0,00 Kč	
Díl: 2				Pokládka, montáž								
14	R75A131	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPAR	10,182	0	0,00		0,00 Kč		
3*2,478+12*0,229												
1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:												
15	R75A141	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPAR	8,912	0	0,00		0,00 Kč		
16*0,059+24*0,332												
1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:												
16	75A217	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPAR	10,182	0	0,00		0,00 Kč		
3*2,478+12*0,229												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
17	75A227	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPAR	8,912	0	0,00		0,00 Kč		
16*0,059+24*0,332												

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75A311	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	22,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75A312	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	R75G510	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	190,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
21	R75G520	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	16,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
22	R742G11	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
23	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	257,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
24	R742I11	1	R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
25	742L11	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	742M11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	747511	1	OTSKP21	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	747521	1	OTSKP21	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	94,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	16,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	R741911	1	R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	139,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0220 a TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření:							
33	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	21,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0220 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Pokládka, montáž</b>	<b>0,00 Kč</b>						
<b>Díl: 3</b>				<b>Zabezp. zařízení - vnitřní</b>							
34	75B421	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	75B427	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	R75B6M1	1	R	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/300 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	75B6T7	1	OTSKP21	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Měníč AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž							
39	R746771	1	R	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
40	R632650	1	R	ŽÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				ŽÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
41	R632648	1	R	ZDROJ KMITAVÉHO SIGNÁLU - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				ZDROJ KMITAVÉHO SIGNÁLU - DODÁVKA A MONTÁŽ							
42	R632649	1	R	STABILIZÁTOR NAPĚTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				STABILIZÁTOR NAPĚTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
43	R75D271	1	R	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
44	75D277	1	OTSKP21	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	R75B561	1	R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříňe, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříňe včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
46	R75B567	1	R	MONTÁŽ RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy							
47	75B471	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	75B477	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	744121	1	OTSKP21	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Součet za Díl					Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00 Kč
Díl: 4					Zabezp.zařízení - venkovní						
51	75D161	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	75D167	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	744231	1	OTSKP21	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu							
55	75IEC3	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	75IECX	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 0500, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	R75D211	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
58	75D217	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	R75D221	1	R	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závor 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závor 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
60	75D227	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	R75D231	1	R	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
62	75D237	1	OTSKP21	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0220, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	R75D261	1	R	PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0103, 0200, 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka přejezdíku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku přejezdíku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
64	75D267	1	OTSKP21	PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0103, 0200, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	75C721	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	75C727	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	R75D217	1	R	MECHANICKÁ ZÁBRANA NA ZÁVORU PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje dodávku zařízení a veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Dodávka a montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi							
68	R75D167U	1	R	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ RD	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0210 a TZ							
				STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE V OKOLÍ RD							
69	R75C881	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0220 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
70	R75C887	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0220 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
71	914111	1	OTSKP21	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - venkovní						0,00 Kč	
Díl: PN				Počítače náprav							
72	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0103, 0200, 0220, 1001 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
73	75C917	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 0101, 0103, 0200, 0220, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	R75C931	1	R	SKŘÍN S POČÍTAČÍ NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
75	R75C937	1	R	SKŘÍN S POČÍTAČÍ NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky, osazení vnitřních prvků skříně, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav 4 bodů/2 úseky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Počítače náprav</b>	<b>0,00 Kč</b>						
<b>Díl: D</b>				<b>Demontáže</b>							
76	R75D218	1	R	DEMONTÁŽ VYŠTRAŽNÉHO KŘÍŽE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
77	R914113	1	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
78	R75D168	1	R	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
89	R75D168V	1	R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD							
90	75IECY	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
91	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				demontáž skříně místního ovládání přejezdu							
92	75D228	1	OTSKP21	VYŠTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
93	75D268	1	OTSKP21	PŘEJEZDNÍK - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
94	75C918	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
95	75C728	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
96	R742Z23	1	R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							



Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana											ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				Demontáž stávajícího kabelového vedení								
97	R741Z92	1	R	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	684,400	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.								
98	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	15,080	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
99	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,480	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
Součet za Díl				Demontáže						0,00 Kč		
Díl: O				Ostatní								
100	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	86,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Odborný dozor správce zařízení								
101	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:								
102	75E197	1	OTSKP21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
103	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:								
104	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	36,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
105	75E1B7	1	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Planá										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
106	747703	1	OTSKP21	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
107	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	124,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytyčení hranic pozemků, stavební vytyčení stávajících liniových objektů, vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci							
108	R2940	1	R	VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Vypracování kompletní realizační (montážní) dokumentace technologické části. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování montážní dokumentace dle typových výkresů technologického zařízení v předepsaném rozsahu a počtu							
Součet za Díl					Ostatní					0,00 Kč	