


Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	09/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Aleš Trnka, Dis

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>			
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň			
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>			
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň			
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka, Dis	Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka, Dis	

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá</b>			Označení (S-kód): S632000188
Název části:	Místní kabelizace			Označení části: D.1.2.1
Název objektu:	<b>Železniční sdělovací zařízení - místní kabelizace</b>			Označení objektu/komplexu: <b>PS 11-02-11</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: <b>4_001</b>
Název dílčí části přílohy:	---			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Plzeňský	Bor u Tachova	0331 26		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	09/2021	---	---	

S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:		Objekt:					Podobjekt:					Příloha:			Revize:												
S	6	3	2	0	0	0	1	8	8	-	D	U	S	P	-	-	D	1	2	1	-	P	S	1	1	0	2	1	1	-	X	X	-	4	-	0	0	1	-	O	0	1
Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS																																										

Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 11-02-11					
<b>Stavba:</b> Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč					
<b>SO/PS:</b> PS 11-02-11 Sdělovací zařízení, místní kabelizace							<div>Vložit</div>		<div>Vložit</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: D.2 Železniční sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 828   7					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 3273514800					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S632000188					
Zahájení realizace SO/PS: 5/2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2021					
Ukončení realizace SO/PS: 12/2022 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň							Datum zpracování: 25.8.2021					
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá							ISPROFIN: 3273514800					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1				<b>Zemní práce</b>								
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	1,789	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 0111, 0112, 0113, 0114, 0115 a TZ								
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení								
3	R11120	1	R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	90,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování								
4	11201	1	OTSKP21	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				zahrnuje objednatel pvolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
6	R587206	1	R	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	20,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu, eventuelní doplnění/nahrazení poškozeného nebo chybějícího materiálu novým - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar								
7	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	160,800	0	0,00		0,00 Kč		
				20"8+0,8								
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
8	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	388,880	0	0,00		0,00 Kč		

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				0,35*0,8*1346+0,5*0,8*30 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
9	R13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I - PŘÍPLATEK ZA KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE	M3	115,640	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,8*413 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase							
10	14173	1	OTSKP21	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	137,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0111, 0112, 0113, 0114, 0115 a TZ vzít v úvahu množství VS cena na za metr !!!!!!!!!							
11	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z KOPANÉHO PISKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	1 376,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
12	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 789,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	616,410	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,7*1346+0,35*0,8*413+0,5*0,7*30+20*8+0,5 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
14	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	710,650	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*1759+0,5*30+20*2*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	R702111	1	R	KABELOVÝ ZLÁB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM	M	180,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
16	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	38,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	R2742	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními											
18	R27421	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními											
19	709210	1	OTSKP21	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	11,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
20	75ID21	1	OTSKP21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 1002 a TZ											
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.											
21	75ID2X	1	OTSKP21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 1002 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
22	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	97,220	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.											
23	R015160	908	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE, VČETNĚ DOPRAVY	T	2,180	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.											
Součet za Díl				Zemní práce							
Díl: 2				Pokládka, montáž							
24	75I221	1	OTSKP21	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	10,340	0	0,00		0,00 Kč	
5*2,068											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
25	75I22X	1	OTSKP21	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	2 068,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 1002 a TZ											
1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:											
26	75IH31	1	OTSKP21	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 1002 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
27	75II11	1	OTSKP21	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	75II1X	1	OTSKP21	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	R75G510	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	30,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
30	R75G520	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
31	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	44,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	R75I911	1	R	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	5 964,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
34	75I91X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	5 964,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	R75IA11	1	R	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	30,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
36	75IA1X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	30,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	R75IA61	1	R	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
38	75IA6X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	R75I961	1	R	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.							
40	R75I962	1	R	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	5 964,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.							
41	75IE41	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	75IE4X	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	75IF21	1	OTSKP21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	75IF2X	1	OTSKP21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	R703112	1	R	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0113 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření:							
46	R703312	1	R	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0113 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
45	702511	1	OTSKP21	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	R701DBF	1	R	ZAJISTĚNÍ OTVORU PROTI VNIKNUTÍ VODY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				ZAJISTĚNÍ OTVORU PROTI VNIKNUTÍ VODY - DODÁVKA A MONTÁŽ							
48	703755	1	OTSKP21	PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	701003	1	OTSKP21	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				podíl přidružených motážních prací a materiálu							
Součet za Díl					Pokládka, montáž						0,00 Kč
Díl: D					Demontáže						
51	75I22Y	1	OTSKP21	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,35/ na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
52	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
53	R2960	1	R	SOUČINNOST SERVISU PŘI PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ	HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				SOUČINNOST SERVISU PŘI PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ							
54	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	96,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytyčení hranic pozemků, stavební vytyčení stávajících liniových objektů, vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						