

03			
02	AKTUALIZACE DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE SŽDC (ÚROVŇOVÉ PŘECHODY)	06/2018	<i>Maixnerová</i>
01	DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘÍPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o.	10/2017	<i>Maixnerová</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

## OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



<b>ELTODO, a.s.</b> Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4				JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				ČÍSLO ZAKÁZKY 116 009 DOKUMENTACE P MĚŘÍTKO - DATUM 09/2017 POČET FORMÁTŮ -	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. EMIL ŠPAČEK	BC. MARTINA MAIXNEROVÁ	BC. ALAN MÜLLER	ING. EMIL ŠPAČEK		
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS		
OBSAH <b>REVITALIZACE A ELEKTRIZACE TRATI OLDŘICHOV U DUCHCOVA - LITVÍN</b> <b>SO 51-15-01 Oldřichov u Duchcova - Litvínov</b> <b>vystrojení trati</b>					
NÁZEV PŘÍLOHY <b>SOUPIS PRACÍ</b>				ČÁST <b>E 1.1</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY <b>3</b>
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ELTODO, a.s.					

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací			
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov			
Název SO/PS: SO 51-15-01				Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vstrojení trati			
Kategorie monitoringu:				E.1.1.2 Železniční spodek			
Majetek: SŽDC s.o.							
Období realizace: 1/2018 5/2019							
Zpracovatel: SAGASTA s.r.o Bc. Martina Maixnerová				Datum: 1.11.2017			
Poř. číslo				Název položky	MJ	Množství	
1				5	6	7	
Díl: 92				Doplňující konstrukce a práce na železnici			
1				NÁMEZNÍK	kus	14.000	
				14,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování, odrazky nebo retroreflexní fólie			
2				ZDVOJENÝ RYCHLOSTNÍK N - TABULE	kus	12.000	
				12,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
3				RYCHLOSTNÍK N - TABULE	kus	9.000	
				9,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
4				RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	kus	14.000	
				14,00 kusů			
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
5				PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	kus	3.000	
				3,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
6				PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ	kus	2.000	
				2,00 kusů			
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
7				NÁVĚST "ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST"	kus	1.000	
				1,00 kus			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
8				SKLONOVNÍK	kus	18.000	
				18,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
9				NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ"	kus	4.000	
				4,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
10				NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	kus	4.000	
				4,00 kusů			
				položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací			
11				NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	kus	2.000	
				2,00 kusů			

Poř. číslo			Název položky	MJ	Množství
1			5	6	7
			1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		
12			HEKTOMETROVNÍK	kus	60.000
			60,00 kusů		
			položka obsahuje dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování, odrazky nebo retroreflexní fólie		
13			STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ"	kus	120.000
			120,00 kusů		
			položka obsahuje dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu, odrazky nebo retroreflexní fólie; položka neobsahuje nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací		
14			SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	kus	95.000
			95,00 kusů		
			položka obsahuje dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací, protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu		
15			ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	kus	300.000
			300,00 kusů		
			1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – upevnění podpůrné konstrukce na sloup trakčního stožáru – dodávku konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		
16			ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA NÁSTUPIŠTI	kus	30.000
			30,00 kusů		
			položka obsahuje geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky, vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepění zajišťovací značky a další související práce, dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení, všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, kontrolní měření, vyhotovení příslušné dokumentace		
<b>Díl: 96 BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE, ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH KONSTRUKCÍ - VÝJMA ÚZKOKOLEJEK</b>					
17			Demontáž námezničku	kus	35.000
			35,00 kusů		
			položka obsahuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.; položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
18			Demontáž námezničku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	40.000
			35 kusů x 56 kg x 20 km		
			položka obsahuje odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení, případné překládky na trase; položka neobsahuje naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce), poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
19			Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	kus	117.000
			117,00 kusů		
			položka obsahuje - veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.; položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
20			Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	184.000
			(58 kusů x 157 kg + 59 ks x 2kg) x 20 km		
			položka obsahuje odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení, případné překládky na trase; položka neobsahuje naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce); poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
21			Demontáž zajišťovací značky	kus	300.000
			300,00 kusů		
			položka obsahuje demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce, případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné nosné konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek; položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
22			Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	50.000
			(286 kusů x 0.5 kg + 14 kusů x 170 kg) x 20 km		
			položka obsahuje odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení, případné překládky na trase; položka neobsahuje naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce), poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
23			Demontáž jakékoliv návěsti	kus	10.000
			10 kusů		
			položka obsahuje zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.; položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		

Poř. číslo			Název položky	MJ	Množství
1			5	6	7
24			Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2.000
			10 kusů x 10 kg x 20 km		
			položka obsahuje odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení, případné překládky na trase; položka neobsahuje naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce), poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0		
<b>Díl: 1 Poplatky za likvidaci odpadů</b>					
20			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	t	14.000
			součet demontovaných návěstí a zajišťovacích značek		
			položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu; položka neobsahuje náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů		