

VÁŠ DOPIS č. j.: PK 21 08
ZE DNE:
NAŠE č. j.: 479/2022
NAŠE sp. zn.: -

Projekt studio
Ing. Pavel Krátký
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

VYŘIZUJE: Lucie Šimonová
TEL.: +420 553 759 109
E-MAIL: lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 12. 1. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „OPAVA VÝCHOD ON – OPRAVA – PD – otevřený překop chodníku na ul. Jánská – úprava plynovodní přípojky“

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení a městského mobiliáře, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „OPAVA VÝCHOD ON – OPRAVA – PD – otevřený překop chodníku na ul. Jánská – úprava plynovodní přípojky“, za podmínek:

- Veškerý vytěžený materiál z výkopů dotčeného dlážděného krytu chodníku na ul. Janská bude nahrazen šterkodrtí, která bude při zásypu řádně zhutněna po vrstvách tl. ≤ 25 cm, přičemž **míra zhutnění každé z vrstev bude před konečnou povrchovou úpravou změřena¹** odbornou firmou (Evd ≥ 30 MPa/m²). Výsledné protokoly o měření, ze kterých bude zřejmé **měření po jednotlivých vrstvách**, budou po ukončení prací odevzdány na Magistrátu města Opavy, odboru dopravy,
- Z důvodu zachování průchodnosti dotčeného chodníku bude materiál z výkopů naložen a odvezen, nebude skladován na zbylých částech chodníku,
- Povrchy překopů dotčeného dlážděného krytu chodníku na ul. Janská budou uvedeny do původních stavů odbornou dlaždičskou firmou v šířkách a v délkách narušených akcí **s přesahy min. 0,40 m přes hrany výkopu**, z materiálů totožných se stávajícím stavem, při zachování stávajících konstrukčních vrstev chodníku,
- Silniční obrubníky, resp. odvodňovací proužek z drobné žulové kostky 10/12 cm (budou-li narušeny) budou uvedeny do původních stavů a řádně zabetonovány,
- Výkopy a zásypy rýh budou prováděny v souladu s **TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací**, které byly schváleny MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s účinností od 1. prosince 2011, v platném znění,
- Pracovní místa na chodníku na ul. Janská budou do doby definitivního uvedení do původních stavů řádně označena přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na chodníku bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací,
- **Bude respektováno a v případě poškození také obnoveno stávající dopravní značení vč. příslušenství,**
- Rovněž bude provedeno vyrovnání stávajících poklopů ostatních správců IS (např. SmVaK aj) dotčených realizovanou stavbou, tak aby plynule navazovali na niveletu komunikací,
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi,
- Majetkový správce požaduje provádění pravidelné revize stavu opravy a případné neprodlené provedení odstranění závadného stavu, a to až do doby konečné úpravy povrchu MK,

¹ Měření lehkou dynamickou deskou bude provedeno dle ČSN 72 1006, v platném znění, u podélných výkopů budou měření míry zhutnění provedena po cca 20 m!

- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbu dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci.

Vyjádření správce městského mobiliáře

Je nutno respektovat mobiliář v majetku Statutárního města Opavy (pevné překážky, lavičky, odpadkové koše, palisády, dětská hřiště, pískoviště, plakátovací plochy, kontejnerová stání, přístřešky zastávek MHD apod.). Pokud dojde ke střetu a poškození těchto prvků kontaktujte Technické služby Opava, p. Jiří Dubový, vedoucí provozovny správy a údržby mobiliáře v majetku města (telefonní kontakt: 553 756 116, 606 710 406).

Dle posouzení na místě samém bude mobiliář na náklady investora stavby dán do původního stavu.

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)

Dojde ke střetu s kabelem ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.

- Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě Technických služeb Opava s.r.o. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci. Opravu provedou zaměstnanci TS Opava s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek



Technické služby
Opava s.r.o.

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

•4•

813
813/2
813/6

752/1

768/1

769

3033
3033/15

1a

10
744/3

12
747

Jana

3033/12

3033/14

14
749/2

749/11

16a
749/4

752/80
752/81

12
748/3

748/1

12
748/2

749/1

16^{se}

VO nebo SS
yčít.

12. 12. 2008

33/1
ánská

