

Název SO/PS:	SO 54-62-02	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov
Název SO/PS:	SO 54-62-02	ŽST Louka u Litvínova, úprava DOÚO

Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Majetek: SŽDC s.o.

Období realizace: Zpracovatel: Ing.Jiří Kolářik STOSMOL, s.r.o.

Číslo stavby:  
Datum zpracování: 09.05.2017  
Datum aktualizace:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	10	11

Díl: 1 Zemní práce

1 13293 OTSKP\_2017 HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III M3 331.000 0.00 Kč

popis položky  
viz. Situace, Rýha 0,35 x 0,8, délka 1180m  
položka zahrnuje:  
- vodoromá a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadavek  
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

2 141733 OTSKP\_2017 PROTILAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 35.000 0.00 Kč

popis položky  
viz. Situace  
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

3 17411 OTSKP\_2017 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 331.000 0.00 Kč

popis položky  
viz. Situace, Rýha 0,35 x 0,8, délka 1180m  
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava ukládaného materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztlížení ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 702312 OTSKP\_2017 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1180.000 0.00 Kč

popis položky  
viz. Situace 1180m  
1. Položka obsahuje:  
– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  
– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  
– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  
– pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

5 701005 OTSKP\_2017 VÝHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU ks 35.000 0.00 Kč

popis položky  
každých 50m nebo lomový bod  
1. Položka obsahuje:  
– úprava dna výkopu  
– položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí  
– pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 702211 OTSKP\_2017 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 1180.000 0.00 Kč

popis položky  
viz. Situace 1100m

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	10	11
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární upěvňku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
7	29113		OTSKP_2017	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky 1% z ceny SO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
<b>Díl: 1 SOUČET</b>				<b>Zemní práce</b>						<b>0.00 Kč</b>
<b>Díl: 742</b>				<b>Sílnoproudé rozvody</b>						
8	742G11		OTSKP_2017	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	40.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
9	742I11		OTSKP_2017	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽILOVÝ DO 2,5 MM2	M	60.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
10	742I12		OTSKP_2017	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽILOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	1750.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
11	742L11		OTSKP_2017	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	18.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
12	742M11		OTSKP_2017	UKONČENÍ 7-12ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	96.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13	742M12		OTSKP_2017	UKONČENÍ 7-12ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2		216.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
14	742P13		OTSKP_2017	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	1750.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
15	742P15		OTSKP_2017	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	40.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Tabulka kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	742Z23		OTSKP_2017	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	600.000				0.00 Kč
				popis položky <i>Viz. Situace zst.Louka u Litvínova</i>						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	10	11
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
Díl: 742 SOUČET				Sílnoproudé rozvody 0.00 Kč						
Díl: 743, 746				Sílnoproudá zařízení, DOÚO						
17	743B12		OTSKP_2017	OVLAĐAČ PRO DÁLKOVÉ OVLAĐÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) OD 5 DO 8 KS	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče vč. zapojení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	743B15		OTSKP_2017	OVLAĐAČ PRO DÁLK.OVLAĐÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČ.ODPOJOVAČŮ (DOÚO)-ROZŠÍŘENÍ O MODUL PRO KOMUNIKACI S NADŘAZENÝM SYST.POMOCÍ DOHODNUTÉHO PROTOKOLU	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně softwaru, oživení, nastavení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz.projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	743B18		OTSKP_2017	OVLAĐAČ PRO DÁLKOVÉ OVLAĐÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO)-NASTAVENÍ A SERÍZENÍ SYSTÉMU DOÚO V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLAĐÁNÍ	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	743B1A		OTSKP_2017	OVLAĐAČ PRO DÁLKOVÉ OVLAĐÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - NAPÁJECÍ SOUPRAVA S ODDĚLOVACÍM TRANSFORMÁTOREM A HIS	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče vč. zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	743B21		OTSKP_2017	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VNITŘNÍ DO 40 SVOREK	KUS	3.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – instalaci skříně vč. veškerého příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	743B32		OTSKP_2017	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VENKOVNÍ PILÍŘOVÁ/ZAPUŠTĚNÁ OD 41 DO 80 SVOREK	KUS	2.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu / do niky vč. zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	743Z61		OTSKP_2017	DEMONTÁŽ OVLAĐAČE PRO DOÚO	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Viz Schéma stávajícího zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
24	743Z62		OTSKP_2017	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍ SOUPRAVY PRO NAPÁJENÍ OVLAĐAČŮ DOÚO	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	10	11
				Viz Schéma stávajícího zapojení DOÚO						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
25	743971		OTSKP_2017	ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU-ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZAŘ.NA ELEKTRODISPEČINKU	HOD	15.000				0.00 Kč
				popis položky						
				Odborný odhad rozsahu úprav						
				1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
26	743972		OTSKP_2017	ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLASEK Z TECHNOLOGIE DŘT, SKŘ. DDTS - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ ZOBRAZOVANÉ HLÁŠKY V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ VČETNĚ JEJÍHO ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU. UMÍSTĚNÍ DO VHODNÉ ÚROVNĚ DŮLEŽITOSTI A ODKROUŠENÍ FUNKČNOSTI SE ZDROJOVOU TECHNOLOGIÍ	HOD	15.000				0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				popis položky						
				Odborný odhad rozsahu úprav						
				1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	746791		OTSKP_2017	UPS 1-F BEZ BATERIÍ DO 2 KVA	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	7467B1		OTSKP_2017	AKUMULÁTOR/BATERIE 24 V DC DO 150 AH	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	743, 746		SOUČET	Sílnoproudá zařízení, DOÚO						0.00 Kč
Díl:	747			Zkoušky, revize a HZS						
29	747213		OTSKP_2017	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na sílnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	747214		OTSKP_2015	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	3.000				0.00 Kč
				popis položky						
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na sílnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
31	747301		OTSKP_2017	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1.000				0.00 Kč
				popis položky						
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o sílnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
32	747701		OTSKP_2017	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	20.000				0.00 Kč
				popis položky						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7.000	8	9	10	11
				<div>-</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div>						
33	747703		OTSKP_2017	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	20.000				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>-</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div>						
34	747704		OTSKP_2017	ZÁSKOLENÍ OBSLUHY	HOD	20.000				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>-</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div>						
35	747705		OTSKP_2017	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	10.000				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>-</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div>						
36	03100		OTSKP_2017	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1.000				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>2% z ceny SO</div> <div>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</div>						
37	02940		OTSKP_2017	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>5% z ceny SO včetně RDS a DSPS+CD</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</div>						
Díl: 747				SOUČET	Zkoušky, revize a HZS					0.00 Kč

0.00 Kč