

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací				Náklady celkem: 0			
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo)-Litvínov				Položka		Součet díl	
Název SO/PS: SO 53-21-01				Železniční propustek v ev. km 48,525				Číslo stavby:			
Kategorie monitoringu:				E.1.4 Mosty, propustky, zdi				Datum zpracování: 18.02.2018			
Majetek: SŽDC Ostatní								Datum aktualizace: 18.02.2018			
Období realizace: 10/2017 5/2020											
Zpracovatel: Jméno firma											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jednotková	Celkem	
1	111204		OTSKP_2017	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	109.300				0.00 Kč	
2	12960		OTSKP_2017	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	13.500				0.00 Kč	
3	18210		OTSKP_2017	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	100.000				0.00 Kč	
4	18351		OTSKP_2015	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	100.000				0.00 Kč	
5	18223		OTSKP_2017	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	100.000				0.00 Kč	
6	18241		OTSKP_2017	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	100.000				0.00 Kč	
7	18247		OTSKP_2017	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	100.000				0.00 Kč	
8	132938		OTSKP_2017	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	94.000				0.00 Kč	

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstraněné horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
Díl: 9			Ostatní práce					
9	03310	OTSKP_2017	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU	KPL	2.000			0.00 Kč
			popis položky					
			1: doprava materiálu z koleje a na kolej po svahu (svislá) ke startovací jámě - tam a zpět					
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele					
10	919148	OTSKP_2017	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	M	3.800			0.00 Kč
			popis položky					
			1: řezání konce potrubí 2*1,9					
			položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
11	99901R	OTSKP_2017	VEDELEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍKY	M2	250.000			0.00 Kč
			popis položky					
			1:10*25					
			nad rámec projektu zařízení staveniště včetně přístupu, úpravy plochy a vrácení do původního stavu na celou dobu stavby					
12	99902R	OTSKP_2017	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ CESTĚ	HOD	80.000			0.00 Kč
			popis položky					
			1:10 dní *8 hod					
			Zajištění hlídky nebo jiné náklady					
13	966168	OTSKP_2017	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3.300			0.00 Kč
			popis položky					
			1:0,3*2*0,5+ 2*0,3*1+0,75					
			Bourání ŽB čel vtok a výtok + roura 0,5 m od čel					
14	89980	OTSKP_2017	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	28.000			0.00 Kč
			popis položky					
			popis položky					
			prohlídka propustku před čištěním a likvidací					
15	899671	OTSKP_2017	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28.000			0.00 Kč
			popis položky					
			1:0,3*2*0,5+ 2*0,3*1+0,75					
			vyčištění potrubí propustku před likvidací					
16	89952	OTSKP_2017	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ - VYPLNĚNÍ PROPUSIKU Z PROSTÉHO 8/10 BETONU	M	31.651			0.00 Kč
			popis položky					
			1: 3,14*0,6*0,6*28					
			vyplnění potrubí propustku DN 600 popílkobetonem - likvidace stávajícího propustku					
17	281612	OTSKP_2017	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ	M3	7.000			0.00 Kč
			popis položky					
			1: 0,2*28					
			injektáž nízkotlaká vrchlíku v potrubí propustku cementovou směsí					