

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov

Žst. Osek, místní radiové sítě

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Číslo stavby:

Datum zpracování: 15.12.2017

Datum aktualizace:

| | | |
|------|-----|--------------------|
| Díl: | m01 | Sdělovací zařízení |
|------|-----|--------------------|

Sdělovací zařízení

| | | |
|--|---------------|--|
| | popis položky | |
|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|
| 2 | 75N213 | | OTSKP_2017 | MRS, RADIOSTANICE PŘENOSNÁ | KUS | 2.000 | | | | 0.00 Kč |
|---|--------|--|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|
| 3 | 75N231 | | OTSKP_2017 | MRS. OVĽÁDACÍ PRACOVISŤE LOKÁLNI | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
|---|--------|--|------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|
| 4 | 75N252 | | OTSKP_2017 | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA VŠESMĚROVÁ | KUS | 2.000 | | | | 0.00 Kč |
|---|--------|--|------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|-----|--------|--|--|--|---------|
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 5 | 75N261 | | OTSKP_2017 | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | M | 50.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž (instalace, položení, zatažení...) koaxiálního kabelu a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších náklad 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 6 | 75N621 | | OTSKP_2017 | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DODÁVKA | KUS | 2.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 7 | 75N641 | | OTSKP_2017 | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 2.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 8 | 75N713 | | OTSKP_2017 | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) 1. Položka obsahuje: – kompletní předprojektové měření a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--|------------|---|----------------|-------|--|--|--|---------|
| 9 | 75N714 | | OTSKP_2017 | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní měření a vyhodnocení rádiového signálu po realizaci rádiového systému měřícím vozem – vystavení měřících protokolů – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 10 | 75N721 | | OTSKP_2017 | PLÁNOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ KMITOČTOVÉ | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní kmitočtové rádiové plánování a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 11 | 75N413 | | OTSKP_2017 | ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ DO 15 M | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku trubkového stožáru v přírubové nebo vetknuté variantě s PKO dle specifikace v TZ – ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK/nástavec včetně upevňovacího materiálu – vyhotovení kompletního základového betonového bloku včetně kompletního uzemnění anténního stožáru tvořeného zemnicí deskou nebo tyčí včetně FeZn pásku a drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž stožáru včetně anténního výložníku, základového bloku, uzemnění a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| Díl: m01 SOUČET | | | | Sdělovací zařízení | 0.00 Kč | | | | | |
| Díl: m02 | | | | Zemní práce | | | | | | |
| 12 | 131838 | | OTSKP_2017 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|------------|--|----|-------|--|--|--|--|---------|
| | | | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | | |
| 13 | 17481 | | OTSKP_2017 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | <p>popis položky</p> <p><i>výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | |
| 14 | 27212 | | OTSKP_2017 | ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH | M3 | 2.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | <p>popis položky</p> <p><i>výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)</i></p> <p>Položka zahrnuje - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</p> <ul style="list-style-type: none">- u dílců železobetonových a předjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | | | | | | | |
| Díl: | m01 | SOUČET | | Sdělovací zařízení | | | | | | | 0.00 Kč |