

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací				Náklady celkem:				0.00	
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov								Položka	Součet díl
Název SO/PS: SO 52-21-01				Propustek v ev. km 46,585 - demolice									
Kategorie monitoringu:				E.1.4 Mosty, propustky, zdi								Číslo stavby:	
Majetek: SŽDC s.o.												Datum zpracování:	11.05.2017
Období realizace:												Datum aktualizace:	11.05.2017
Zpracovatel: Bc. R. Špoutil				DIPONT s.r.o.									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jednotková	Celkem			
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014101	A	OTSKP_2017	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	18.982				0.00 Kč			
				Výkopek z pol. 12273: 12,5m3=12,500 [A]m3 z pol. 129958: 6,482m3=6,482 [B]m3 A+B=18,982 [C]m3									
2	014101	B	OTSKP_2017	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2.098				0.00 Kč			
				Beton/železobeton z pol. 96616: 2,098m3=2,098 [A]m3									
3	014101	C	OTSKP_2017	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0.216				0.00 Kč			
				Kámen z konstrukcí z pol. 96613: 0,216m3=0,216 [A]m3									
4	014201	A	OTSKP_2017	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	22.500				0.00 Kč			
				Zemina vhodná pro pol.17110: 22,5m3=22,500 [A]m3									
5	014211	A	OTSKP_2017	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	6.750				0.00 Kč			
				Ornice/tříděná zemina pro pol. 18220: 6,75m3=6,750 [A]m3									
Díl: 0 SOUČET				Všeobecné konstrukce a práce						0.00 Kč			
Díl: 1 Zemní práce													
6	11120	A	OTSKP_2017	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	80.000				0.00 Kč			
				odhad: 40m2*2=80,000 [A]m2									
7	12273	A	OTSKP_2017	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	12.500				0.00 Kč			
				Vč. odvozu na skládku obnažení čel propustku: 2m2*5m+0,5m2*5m=12,500 [A]m3									
8	12273A	A	OTSKP_2017	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	17.936				0.00 Kč			
				Výkopek bude použit pro zpětný zásyp pro ubourání kamenných čel pod koleji: 5,9m*3,8m*0,8m=17,936 [B]m3									
9	12573	A	OTSKP_2017	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	29.250				0.00 Kč			
				Vč. dovozu na stavbu pro pol.17110: 22,5m3=22,500 [A]m3 pro pol.18220: 6,75m3=6,750 [B]m3 A+B=29,250 [C]m3									
10	129958	A	OTSKP_2017	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	6.482				0.00 Kč			
				vyčištění propustku: 0,28m2*23,15m=6,482 [A]m3									
11	17110	A	OTSKP_2017	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	40.436				0.00 Kč			
				na vtoku a výtoku: 1,5m2*5m+3m2*5m=22,500 [A]m3 zásyp po ubourání kamenných čel pod koleji (materiálem z pol. 12273A): 5,9m*3,8m*0,8m=17,936 [B]m3 A+B=40,436 [C]m3									
12	17120	A	OTSKP_2017	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12.500				0.00 Kč			
				z pol. 12273: 12,5m3=12,500 [A]m3									
13	18220	A	OTSKP_2017	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	6.750				0.00 Kč			

				45m2*0,15m=6,750 [A]m3						
14	18241	A	OTSKP_2017	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45.000				0.00 Kč
				45m2=45,000 [A]m2						
Díl: 1				SOUČET	Zemní práce					0.00 Kč
Díl: 3				Svislé konstrukce						
15	34223	A	OTSKP_2017	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	0.090				0.00 Kč
				zazdění čel propustku: 0,3m2*0,15m*2=0,090 [A]m3						
Díl: 3				SOUČET	Svislé konstrukce					0.00 Kč
Díl: 4				Vodorovné konstrukce						
16	45169	A	OTSKP_2017	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	6.855				0.00 Kč
				Popílkobeton vč. doinjektování						
				vyplnění propustku: 0,3m2*(23,15m-2*0,15m (tl. zazdění))=6,855 [A]m3						
Díl: 4				SOUČET	Vodorovné konstrukce					0.00 Kč
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce						
17	96613	A	OTSKP_2017	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0.216				0.00 Kč
				ubourání stávajících kamenných čel pod kolejí: 1,2m*0,6m*0,3m=0,216 [A]m3						
18	96616	A	OTSKP_2017	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2.098				0.00 Kč
				ubourání čel na požadovanou úroveň: 0,2m2*2,66m+0,3m2*2,66m=1,330 [A]m3						
				bourání šachty: 1,2m*1m*0,1m*4+1,2m*1,2m*0,1m*2=0,768 [B]m3						
				A+B=2,098 [C]m3						
Díl: 9				SOUČET	Ostatní konstrukce a práce					0.00 Kč