

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|--|----------|---------------------|------------------|------------|---|---------|------------|--|
| FORMULÁŘ SO/PS | | | | | Položkový rozpočet / Soupis prací | | | | | Náklady celkem: | | 0.00 Kč | |
| Stavba: | | | | | Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov | | | | | Položka | | Součet díl | |
| Název SO/PS: SO 52-40-01.2 | | | | | ŽST Osek, Technologický objekt | | | | | Číslo stavby: Datum zpracování: 09.05.2017 Datum aktualizace: | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | E.2 Pozemní stavební objekty | | | | | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | | | | | | | |
| Období realizace: | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel: Skořepa | | | | | Stosmol s.r.o. | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Jednotková | Celkem | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 702522 | | OTSKP_2017 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM | KUS | 5.000 | | | | | 0.00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | | |
| | | | | viz. Púdorys | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. | | | | | | | | | |
| 2 | 703522 | | OTSKP_2017 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 150.000 | | | | | 0.00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | | |
| | | | | viz. Púdorys, délka 150m | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | | | |
| 3 | 29113 | | OTSKP_2017 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1.000 | | | | | 0.00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | | |
| | | | | 1% z ceny SO | | | | | | | | | |
| | | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | | | | | | |
| Díl: 1 SOUČET Zemní práce 0.00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 742 Sílnoproudé rozvody | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 742G11 | | OTSKP_2017 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 350.000 | | | | | 0.00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | | | |
| 5 | 742H12 | | OTSKP_2017 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 25.000 | | | | | 0.00 Kč | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------|--|-----|--------|--|--|--|---------|
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 6 | 742H11 | | OTSKP_2017 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 10.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 7 | 742L11 | | OTSKP_2017 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 30.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys a rozvaděč | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 8 | 742L12 | | OTSKP_2017 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 10.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys a rozvaděč | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 9 | 742P15 | | OTSKP_2017 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 50.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys a rozvaděč | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| Díl: 742 SOUČET | | | | Silnoproudé rozvody | | | | | | 0.00 Kč |
| Díl: 744 | | | | Silnoproudá zařízení | | | | | | |
| 10 | 741521 | | OTSKP_2017 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ZÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNÉ ZDROJE DO 60 W | KUS | 12.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | Viz. Púdorys | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|------------|---|-----|--------|--|--|--|---------|
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 11 | 741211 | | OTSKP_2017 | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI | KUS | 3.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky <i>Viz. Púdorys</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 12 | 741213 | | OTSKP_2017 | HAVARIJNÍ TLAČÁTKO KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÉ - KRYTÍ MIN. IP 44 | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky <i>Viz. Púdorys</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 13 | 741311 | | OTSKP_2017 | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI | KUS | 10.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky <i>Viz. Púdorys</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 14 | 741413 | | OTSKP_2017 | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky <i>Viz. Rozvaděč ohřevu</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 15 | 744612 | | OTSKP_2017 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 3.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky <i>Viz. Rozvaděč</i> 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--|-----|-------|--|--|--|---------|
| 16 | 744613 | OTSKP_2017 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 5.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | popis položky | | | | | | |
| | | | Viz. Rozvaděč | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace | | | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 17 | 744633 | OTSKP_2017 | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | popis položky | | | | | | |
| | | | Viz. Rozvaděč | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace | | | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 18 | 744711 | OTSKP_2017 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 3.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | popis položky | | | | | | |
| | | | Viz. Rozvaděč | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace | | | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 19 | 744911 | OTSKP_2017 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | popis položky | | | | | | |
| | | | Viz. Rozvaděč | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace | | | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 20 | 744122 | OTSKP_2017 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, OD 25 DO 36 MODULŮ | KUS | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | popis položky | | | | | | |
| | | | Viz. Rozvaděč | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------------|---|-----|--------|--|--|--|--|---------|
| | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 21 | 741122 | | OTSKP_2017 | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM² | KUS | 10.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | Viz. Pùdorys | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| Díl: | 744 | SOUČET | | Silnoproudá zařízení, EOVS | | | | | | | 0.00 Kč |
| Díl: | 747 | | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | |
| 22 | 747212 | | OTSKP_2017 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 23 | 747701 | | OTSKP_2017 | DOKONČOVACÍ MONTážNÍ PRáce NA ELEKTRICKÉM ZAŘIZENÍ | HOD | 2.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za práci spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | | |
| 24 | 747703 | | OTSKP_2017 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 2.000 | | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|------------|---|-----|-------|--|--|--|---------|
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | |
| 25 | 03100 | | OTSKP_2017 | ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | 2% z ceny SO | | | | | | |
| | | | | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | | | | | | |
| 26 | 02940 | | OTSKP_2017 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1.000 | | | | 0.00 Kč |
| | | | | popis položky | | | | | | |
| | | | | 5% z ceny SO, včetně RDS a DSPS+CD | | | | | | |
| | | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | | | |
| Díl: | 747 | SOUČET | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | 0.00 Kč |