

FORMULÁŘ SO/PS						Položkový rozpočet / Soupis prací				Náklady celkem:		0.00 Kč	
Stavba:						Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov				Položka		Součet díl	
Název SO/PS: SO 55-72-01						Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana kabelových tras nn cizích správců				Číslo stavby:			
Kategorie monitoringu:						E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				Datum zpracování: 02.05.2017			
Majetek: SŽDC s.o.										Datum aktualizace:			
Období realizace:													
Zpracovatel: Radek Tauchman						Stosmol s.r.o.							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Díl: 75						Kabelizace							
1	742552		OTSKP_2017	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2		M	30.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)									
				2. Položka neobsahuje:									
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.									
				3. Způsob měření:									
				Měří se metr-délkově.									
2	742573		OTSKP_2017	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2		M	30.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)									
3	742722		OTSKP_2017	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2		KS	6.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství									
4	742723		OTSKP_2017	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2		KS	6.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství									
5	742H24		OTSKP_2017	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2		M	6.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)									
6	742H25		OTSKP_2017	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2		M	6.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)									
7	XXX		OTSKP_2017	KABELOVÁ SPOJKA NN SMRŠŤ. 1KV SSU2C-L PRO AL 240 MM2		KS	3.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství									
8	XXX		OTSKP_2017	KABELOVÁ SPOJKA NN SMRŠŤ. 1KV SSU2C-L PRO AL 70 MM2		KS	1.000				0.00 Kč		
				popis položky									
				1. Položka obsahuje:									
				– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství									
9	XXX		OTSKP_2017	KABELOVÁ SPOJKA NN SMRŠŤ. 1KV SSU2C-L PRO AL 35 MM2		KS	2.000				0.00 Kč		
				popis položky									

				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství						
10	75IH91		OTSKP_2017	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KS	24.000				0.00 Kč
				popis položky						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu						
11	75IH9X		OTSKP_2017	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KS	24.000				0.00 Kč
				popis položky						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:						
Díl: 75 SOUČET				Kabelizace						0.00 Kč
Díl: 1				Zemní práce						
12	13293		OTSKP_2017	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	16.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz technická zpráva, situace						
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - vyhodnocení a přepravu svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými						
13	17411		OTSKP_2017	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz technická zpráva, situace						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
14	89952		OTSKP_2017	OBETONOVÁNÍ KABELOVÉ CHRÁNIČKY Z PROSTÉHO BETONU	M3	8.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz technická zpráva, situace						
				položka zahrnuje: dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
Díl: 1 SOUČET				Zemní práce						0.00 Kč
Díl: 70				Všeobecné práce elektro						
15	702231		OTSKP_2017	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	20.000				0.00 Kč
				popis položky						
				viz technická zpráva, situace						

				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	702232		OTSKP_2017	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20.000				0.00 Kč
				popis položky <i>viz technická zpráva, situace</i> 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku						
17	702312		OTSKP_2017	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	44.000				0.00 Kč
				popis položky <i>viz technická zpráva, situace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
18	702312		OTSKP_2017	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	30.000				0.00 Kč
				popis položky <i>viz technická zpráva, situace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
19	701005		OTSKP_2017	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KS	12.000				0.00 Kč
				popis položky <i>každých 50m nebo lomový bod</i> 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Díl:	70	SOUČET	Všeobecné práce elektro							0.00 Kč
Díl:	0		Všeobecné konstrukce a práce							
20	029113		OTSKP_2017	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1.000				0.00
				popis položky 1% z ceny PS						

				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
21	02940		OTSKP_2017	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000				0.00
				popis položky						
				5% z ceny PS, včetně RDS a DSPS+CD						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
22	02960		OTSKP_2017	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	12.000				0.00
				popis položky						
				autorský dozor projektanta						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem						
23	03100		OTSKP_2017	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1.000				0.00
				popis položky						
				2% z ceny PS						
				zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení						
Díl:		0	SOUČET	Všeobecné konstrukce a práce						0.00 Kč