









2	1.2.2021	Definitivní odevzdání dokumentace
1	14.12.2020	Dokumentace k připomínkám
Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			Souprava č.:	
Zpracovatel dokumentace:  signal PROJEKT Signal Projekt s.r.o. projekční pracoviště Hradec Králové Veverkova 1343/1 530 02 Hradec Králové				
Hlavní inženýr projektu: Ing. Přemysl Boguaj 	Odpovědný projektant části: Ing. Přemysl Boguaj 	Vypracoval: Ing. Přemysl Boguaj 	Kontroloval: Ing. Miroslav Švorčík 	
STAVBA: Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad			Stupeň dok.: DSP+PDPS	
			Zak. číslo: 20-092-35-311	
			Datum: 2/2021	
PS/SO: PS 01 Úprava zabezpečení P4056			Měřítko: -	Formát: 2xA4
PŘÍLOHA: Soupis prací a dodávek			Číslo části: D.1.1.c	Příloha č.: 0002

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 01		
Stavba:		Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P 4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad								CELKEM:		0,00 Kč
SO/PS:		PS 01		Úprava zabezpečení P4056						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:		
Majetek:		SŽDC s.o.								Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS:				Signal Projekt, s.r.o. Pavel Pospíšil, DiS.						Datum zpracování:		
Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P 4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl:				Zemní práce								
1	v			PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	44,000				0,00 Kč		
2	132935			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM	M3	2,700				0,00 Kč		
3	702212			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	22,000				0,00 Kč		
4	702211			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	20,000				0,00 Kč		
5	R-POLOŽKA			ZŘÍZENÍ ZPENĚNÉ PLOCHY PRO ÚDRŽBU PRO VÝSTRAŽNÍKY A ZÁVOROVÝ POHON	KUS	2,000				0,00 Kč		
6	R-POLOŽKA			TERÉNI ÚPAVY V MÍSTĚ PŘEJEZDU	KUS	1,000				0,00 Kč		
7	R-POLOŽKA			DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, ZKRÁCENÍ O 0,5 M A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč		
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč		
Díl:				Kabelizace								
8	75A131			KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,200				0,00 Kč		
				popis položky								

FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P 4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				výkaz výměr							
				Technická specifikace							
9	75A217			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,200				0,00 Kč	
10	75A311			KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁŘŮ	KUS	8,000				0,00 Kč	
11	742H12			KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	60,000				0,00 Kč	
12	702312			ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	10,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Kabelizace	0,00 Kč						
Díl:				Zabezpečovací zařízení							
13	R-POLOŽKA			STOJAN VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU VČ. ZÁKLADU A LED BŘEVNOVÉ SVÍTILNY - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
14	R-POLOŽKA			STOJAN VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU VČ. ZÁKLADU - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
15	R-POLOŽKA			DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč	
16	R-POLOŽKA			MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč	
17	R-POLOŽKA			DODÁVKA A MONTÁŽ DZ A29	KUS	3,000				0,00 Kč	
18	R-POLOŽKA			ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOP. ZNAČENÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
19	R-POLOŽKA			DOPLNĚNÍ PRVKŮ DO STOJANU ZAB. ZAŘ.	KUS	1,000				0,00 Kč	
20	R-POLOŽKA			ÚPRAVA SW JOP ŽST ŽAMBERK	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P 4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
21	75B6L1			BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
22	75B6T7			BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
23	R-POLOŽKA			DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DIAGNOSTIKY	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení						0,00 Kč	
Díl:				ZKOUŠKY A REVIZE							
24	75E127			CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	15,000				0,00 Kč	
25	75E157			PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	2,000				0,00 Kč	
26	75E1B7			REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000				0,00 Kč	
27	R-POLOŽKA			VYHOTOVENÍ RDS	KUS	1,000				0,00 Kč	
28	75E1C7			PROTOKOL UTZ	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				ZKOUŠKY A REVIZE						0,00 Kč	