



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
02	30.09.2021	Dokumentace se zpracovanými připomínkami	Ing. V. Hrdlička	
01	26.08.2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. V. Hrdlička	

<b>Zadavatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00																
<b>Zhotovitel:</b> TMS Projekt s.r.o. Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň IČ: 48200891 tel.: 378 229 850																
<b>Zpracovatel částí:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz																
<b>Vypracoval:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička														
KRAJ: Plzeňský	OKRES: Tachov	OÚ: Částkov														
<b>Název akce:</b> <b>Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá</b>																
<b>Část:</b> D.2.1.3. Přejezdy  <b>SO 01 Přejezd v km 68,493</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2020-39</b> <table border="1"><tr><td>Stupeň:</td><td>DUSP</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>09/2021</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>-</td></tr><tr><td>Formát:</td><td>A4</td></tr><tr><td>Verze:</td><td>Část:</td><td>Č. přílohy:</td></tr><tr><td><b>01</b></td><td><b>D.2.1.3.1.</b></td><td><b>15.</b></td></tr></table>		Stupeň:	DUSP	Datum:	09/2021	Měřítko:	-	Formát:	A4	Verze:	Část:	Č. přílohy:	<b>01</b>	<b>D.2.1.3.1.</b>	<b>15.</b>
Stupeň:	DUSP															
Datum:	09/2021															
Měřítko:	-															
Formát:	A4															
Verze:	Část:	Č. přílohy:														
<b>01</b>	<b>D.2.1.3.1.</b>	<b>15.</b>														
<b>Příloha:</b> <b>Soupis prací</b>																

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 01			
<b>Stavba:</b> Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 01 Přejezd v km 68,493 (P766)							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS: 824 2XXX			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2021			
Ukončení realizace SO/PS:				PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička			Datum zpracování: 29.09.2021			
Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0				Všeobecné položky						
1	015113		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEZE NE ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	284,508				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	015130		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU	T	84,800				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	015140		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADŮ TV	T	6,250				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	015150		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI)	T	206,925				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	015160		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYCENE STROMY A KERE	T	60,000				0,00 Kč
				popis položky						
				50x12x0,10						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	015250		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,013				0,00 Kč
				popis položky						
				42,058/0,6*2*0,00009						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	015260		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,025				0,00 Kč
				popis položky						
				42,058/0,6*2*0,00018						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
8	015330		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SU1	T	44,000				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						

Výstavba PZS se závorami P7/66 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	015520		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNICNÍ PRÁZCE DŘEVENÉ	T	7,150				0,00 Kč	
				popis položky							
				42,058/0,6*0,102							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Všeobecné položky							0,00 Kč
Díl: 1				Zemní práce							
10	111203		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	600,000				0,00 Kč	
				50 x 12 m odhad							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	113747		OTSKP_2021	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	210,000				0,00 Kč	
				180+30 m2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	113138		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,800				0,00 Kč	
				(14+30)x0,20m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	113328		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	22,000				0,00 Kč	
				(14+30)x0,50m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	121108		OTSKP_2021	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	361,500				0,00 Kč	
				v rozsahu zeleně (příkop apod.)							
				241x1,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	123938		OTSKP_2021	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	116,154				0,00 Kč	
				zem.pl.42,058x6,40x0,20+22x6,40x0,40 zesil.vrstva+90m3 příkopy a svahy+6m3 gabion							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	12933		OTSKP_2021	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	60,000				0,00 Kč	
				15+10+10m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	132938		OTSKP_2021	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	24,000				0,00 Kč	
				trativody+svodná potrubí							
				25x0,60x1,0+(3+6)x1,0x1,0							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	133938		OTSKP_2021	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	2,100				0,00 Kč	
				3x0,70							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	17411		OTSKP_2021	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,100				0,00 Kč	
				25x0,60x1,0+(3+6)x1,0x1,0+3*0,70							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	18120		OTSKP_2021	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II, (75x6,20m)	M2	270,000				0,00 Kč	
				6,40*42,058							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	18243		OTSKP_2021	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	986,500				0,00 Kč	

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				241x1,5+625m2(po ZS,odhad)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	18461		OTSKP_2021	MULČOVÁNÍ	M2	986,500				0,00 Kč	
				odhad							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	18600		OTSKP_2021	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	70,239				0,00 Kč	
				odhad							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Základy							
24	21197		OTSKP_2021	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE, (0,6x1,0x2x20m)	M2	30,000				0,00 Kč	
				0,6x1,0x2x25m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	212637		OTSKP_2021	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	33,000				0,00 Kč	
				trativod v ZKPP + trativod za rubem gabionu vč.výústního objektu dle VL							
				25+8m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Základy	0,00 Kč						
Díl: 5				Komunikace							
26	501101		OTSKP_2021	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	53,834				0,00 Kč	
				42,058x6,40x0,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	562101		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ. I	M3	56,320				0,00 Kč	
				22x6,40x0,40m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	512550		OTSKP_2021	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	103,463				0,00 Kč	
				42,058x2,46							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	513550		OTSKP_2021	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4,920				0,00 Kč	
				20x2,46x0,10							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	528331		OTSKP_2021	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	42,058				0,00 Kč	
				vč.řezání kolejnic jako úprava styčných ploch před svařováním vč.úpravy délky a to i stávajících kolejnic							
				42,058 m nová							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	542121		OTSKP_2021	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	62,058				0,00 Kč	
				62,058m celkem							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
32	545121		OTSKP_2021	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
33	56633		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	60,000				0,00 Kč	

## FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				2x30						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	56930		OTSKP_2021	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	35,200				0,00 Kč
				drážní stezky ze štěrkodrti tl.nad 50mm						
				22x2x0,80						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	56932		OTSKP_2021	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	32,093				0,00 Kč
				drážní stezky ze štěrkodrti tl.do 50mm						
				(42,058-22)x2x0,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	56963		OTSKP_2021	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	40,000				0,00 Kč
				16+14+5+5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	572123		OTSKP_2021	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	30,000				0,00 Kč
				postřik infiltrační z kat.emulze						
				30m2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	572214		OTSKP_2021	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	720,000				0,00 Kč
				(30+180+30)x3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	576411		OTSKP_2021	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	30,000				0,00 Kč
				posyp předobalené kamenivo fr.2/4mm, 3,0kg/m2						
				30m2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	574A34		OTSKP_2021	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	240,000				0,00 Kč
				SMA 11S PMB 45/80-60						
				(30+180+30)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	574C67		OTSKP_2021	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	240,000				0,00 Kč
				ACL 16S PMB 25/55-60						
				(30+180+30)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	574E56		OTSKP_2021	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	240,000				0,00 Kč
				ACP 16+ 50/70						
				(30+180+30)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	574E66		OTSKP_2021	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	30,000				0,00 Kč
				ACP 16+ 50/70						
				30						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Komunikace						0,00 Kč
Díl: 8				Trubní vedení						
44	87445		OTSKP_2021	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	12,000				0,00 Kč
				3+6+3m svodné potrubí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	894846		OTSKP_2021	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	3,000				0,00 Kč
				3ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Trubní vedení						0,00 Kč

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
46	9113C1		OTSKP_2021	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR.ÚROVEŇ ZADRŽ H2-DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000				0,00 Kč	
				2x16m							
47	912282		OTSKP_2021	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTICKÝCH HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	914141		OTSKP_2021	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				na stávající sloupek							
				2ks A29, 2ks A32a							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	914143		OTSKP_2021	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				ze stávajícího sloupku							
				2ks A29, 2ks A32a							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	915111		OTSKP_2021	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	274,000				0,00 Kč	
				V4: 87+97m2, V1a:90m2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	919114		OTSKP_2021	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	32,000				0,00 Kč	
				4*8m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	921112		OTSKP_2021	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	36,504				0,00 Kč	
				10,80x3,38 m2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	921910		OTSKP_2021	PRAHOVÁ VPUSŤ	M	10,500				0,00 Kč	
				7x1,50m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	921930		OTSKP_2021	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	16,000				0,00 Kč	
				16m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	923941		OTSKP_2021	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	12,000				0,00 Kč	
				12ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	931317		OTSKP_2021	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	76,000				0,00 Kč	
				2x8,0+4x15,0							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	935232		OTSKP_2021	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	6,000				0,00 Kč	
				příkopy zpevněné bet.tvárnici, úprava před gabionem							
				6m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	965010		OTSKP_2021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	103,463				0,00 Kč	
				42,058x2,46							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
59	965021		OTSKP_2021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku, (do 20 km)	m3.km	2 069,254				0,00 Kč
				42,058x2,46x20						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
60	965124		OTSKP_2021	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	42,058				0,00 Kč
				42,058m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
61	965116		OTSKP_2021	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	t.km	147,203				0,00 Kč
				70ksx0,105x20						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
62	965321		OTSKP_2021	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	42,000				0,00 Kč
				stáv.přejezd 12x3,50						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
63	965322		OTSKP_2021	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	336,000				0,00 Kč
				stáv.přejezd 12x3,50x0,20x21/m3x20km						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	965851		OTSKP_2021	Demontáž zajišťovací značky	kus	7,000				0,00 Kč
				7ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	965852		OTSKP_2021	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	8,680				0,00 Kč
				0,062x7x20km						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	966118		OTSKP_2021	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,500				0,00 Kč
				drobné objekty v kolejišti 2,5m3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč					
Díl: 3				Svislé konstrukce (a kompletní)						
67	3272A8		OTSKP_2021	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC	M3	6,000				0,00 Kč
				gabion-zpevnění paty svahu, vč.drenážní vrstvy						
				šxvxd= 1,0x1,0x6,0						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Svislé konstrukce (a kompletní)	0,00 Kč					
Díl: 4				Vodorovné konstrukce						
68	45152		OTSKP_2021	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,600				0,00 Kč
				popis položky						
				podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 10cm*vliv sklonu: (26+14+4)*0,10*1,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
69	465512		OTSKP_2021	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,800				0,00 Kč
				dlažba tl. 200mm do betonu C30/37 tl. 100mm						
				zpevněný povrch drážního příkopu u zatrubnění a výtok od svod.potrubí vč.příkopu* výška dlažby*vliv sklonu: (26+14+4)*0,30*1,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce	0,00 Kč					