


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
02	30.09.2021	Dokumentace se zpracovanými připomínkami	Ing. V. Hrdlička	
01	26.08.2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. V. Hrdlička	

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
---	--

Zhotovitel: TMS Projekt s.r.o. Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň IČ: 48200891 tel.: 378 229 850	
---	---

Zpracovatel části: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
--	---

Vypracoval:  Ing. Vladimír Hrdlička	Kontroloval:  Ing. Vladimír Hrdlička	Odpovědný projektant:  Ing. Vladimír Hrdlička
---	---	---

KRAJ: Plzeňský	OKRES: Tachov	OÚ: Částkov
----------------	---------------	-------------

Název akce: Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá	
---	--

Část: D.2.1.3. Přejezdy SO 02 Zrušení přejezdu v km 68,615	Číslo zakázky: ZAK-2020-39		
	Stupeň:	DUSP	
	Datum:	09/2021	
	Měřítko:	-	
	Formát:	A4	

Příloha: Soupis prací	Verze: 01	Část: D.2.1.3.2.	Č. přílohy: 4.
--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 02			
Stavba: Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 02 Zrušení přejezdu v km 68,615 (P767)							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS: 824 2XXX			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2021			
Ukončení realizace SO/PS:				PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička			Datum zpracování: 26.08.2021			
Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky										
1	015113		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENE ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	145,600				0,00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl										0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce										
2	123931		OTSKP_2021	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	31,200				0,00 Kč
				(8,63x7,90+7,78x4,58m2) x 1,0m x 30% příkopy a svahy, zemní val na místě						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	123938		OTSKP_2021	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	72,800				0,00 Kč
				(8,63x7,90+7,78x4,58m2) x 1,0m x 70% odvoz do 20 km, přebytek						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	18243		OTSKP_2021	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	156,000				0,00 Kč
				pol.2 x 1,5m příkopy a svahy						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl										0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace										
5	513550		OTSKP_2021	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	6,150				0,00 Kč
				úprava po vyjmutí přejezdových panelů						
				25mx2,46x0,10						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	542121		OTSKP_2021	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	25,000				0,00 Kč
				úprava po vyjmutí přejezdových panelů						
				25m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl										0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce										
7	965311		OTSKP_2021	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	24,000				0,00 Kč
				vyjmutí stávajících přejezdových panelů						
				odhad 6,0 x 4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
8	965312		OTSKP_2021	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	192,000				0,00 Kč	
				odvoz stávajících přejezdových panelů							
				do 20km, plocha x tloušťka x 2t/m3 x vzdálenost = 6,0 x 4 x 0,20 x 2 x 20km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	965851		OTSKP_2021	Demontáž zajišťovací značky	kus	7,000				0,00 Kč	
				dmť A32a, 2ks, vč. sloupku							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	965852		OTSKP_2021	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2,480				0,00 Kč	
				0,062x2x20km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							