






Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	
02	30.09.2021	Dokumentace se zpracovanými připomínkami	Ing. V. Hrdlička	
01	26.08.2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. V. Hrdlička	

<b>Zadavatel:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>TMS Projekt s.r.o.</b> Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň IČ: 48200891 tel.: 378 229 850		
<b>Zpracovatel částí:</b>	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz		
<b>Vypracoval:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Vladimír Hrdlička	
KRAJ: Plzeňský	OKRES: Tachov	OÚ: Částkov	
<b>Název akce:</b> <b>Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá</b>			
<b>Část:</b> D.2.1.8. Pozemní komunikace  <b>SO 03 Náhradní komunikace</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2020-39</b>		
	<b>Stupeň:</b>	DUSP	
	<b>Datum:</b>	09/2021	
	<b>Měřítko:</b>	-	
<b>Příloha:</b>  <b>Soupis prací</b>	<b>Formát:</b>	A4	
	<b>Verze:</b>	<b>Část:</b>	<b>Č. přílohy:</b>
	<b>01</b>	<b>D.2.1.8.1.</b>	<b>11.</b>

SOUPS/PR/2018/06/01							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 03	
Stavba: Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 03 Náhradní komunikace							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS: 824 2XXX					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2021					
Ukončení realizace SO/PS:				PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička			Datum zpracování: 26.08.2021					
Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá							ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné položky												
1	015113		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEZENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	2 490,680				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
2	015130		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU	T	120,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
3	015160		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE	T	40,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				0,8333								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
4	015330		OTSKP_2021	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUT	T	180,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl Všeobecné položky 0,00 Kč												
Díl: 1 Zemní práce												
5	112023		OTSKP_2021	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	5,000				0,00 Kč		
				kácení 5 stromů								
				5ks								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
6	111203		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	400,000				0,00 Kč		
				100x4m2 odhad								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
7	113138		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	60,000				0,00 Kč		
				75x4x0,20m, stávající polní sjezd								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
8	113328		OTSKP_2021	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM	M3	90,000				0,00 Kč		
				75x4x0,30m, stávající polní sjezd								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
9	121108		OTSKP_2021	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	350,800				0,00 Kč
				(1020+105+629)x0,20						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	173103		OTSKP_2021	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	31,500				0,00 Kč
				úpravy krajnic						
				105x0,30						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	123938		OTSKP_2021	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1 245,340				0,00 Kč
				vč.výkopu pro výměnu zeminy v podloží tl.0,50m, odečtena skrývka ornice tl. 0,20m						
				(1020+105+629)x(0,91-0,20)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	17511		OTSKP_2021	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,000				0,00 Kč
				obsyp trub zatrubnění 2x dl. 10m						
				1,5x0,70x10x2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	18120		OTSKP_2021	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 754,000				0,00 Kč
				celá plocha						
				1020+105+629						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	18243		OTSKP_2021	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 554,000				0,00 Kč
				svahy 629+plochy ZS 625 (odhad)+plocha mezi silnicí a tratí 1300						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 2				Základy						
15	272313		OTSKP_2021	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	2,352				0,00 Kč
				pod čela zatrubnění DN 600mm, 2x2ks, 0,70x0,70x1,20						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	21457		OTSKP_2021	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,500				0,00 Kč
				pod PP trubku zatrubnění příkopu, dl. 10m, ks2						
				1,5x10x0,15x2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Základy						0,00 Kč
Díl: 5				Komunikace						
17	501201		OTSKP_2021	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	337,500				0,00 Kč
				SD 0/32mm, 2 vrstvy po 0,15m						
				(1020+105)x0,30m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	502942		OTSKP_2021	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	1 175,000				0,00 Kč
				na geotextilii, geomříž tuhá, dvouosá pevnost min. 60 kN/m, do podloží zatrubnění pod vozovku (tedy nad trubku)						
				geomříž GGR-R, dvouosá pevnost min. 40 kN/m, vel.oka 40/40mm						
				1020+105 + 2x10x2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	502941		OTSKP_2021	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 350,000				0,00 Kč
				gramáž 300 g/m2						
				(1020+105)x1,20						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	56310		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	562,500				0,00 Kč
				DK 0/125mm, tl. 0,50m						
				(1020+105)x0,50m3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Plana										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
21	56333		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 400,000				0,00 Kč	
				ŠD 0/32 mm, tl. 0,30m							
				(1020+105)x2 vrstvy, zatrubnění-podklad pod vozovku (nad geomříž) 2,5x15x2x2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	56343		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	75,000				0,00 Kč	
				podklad pod zatrubnění ŠD 0/32 mm, tl. 0,15m							
				2,5x15x2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	56362		OTSKP_2021	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 125,000				0,00 Kč	
				R-mat							
				1020+105							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	56963		OTSKP_2021	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	105,000				0,00 Kč	
				krajnice							
				105							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	572744		OTSKP_2021	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	2 250,000				0,00 Kč	
				postřik dvojitý z emulze							
				(1020+105)x2 vrstvy							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	57645		OTSKP_2021	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 25KG/M2	M2	1 020,000				0,00 Kč	
				posyp předobalené kamenivo fr.8/11mm, fr.4/8mm							
				1020							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Komunikace	0,00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
27	912282		OTSKP_2021	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTICKÝCH HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč	
				obnova stávajících+dopravní značení							
				vč. 2+2ks Z11c, Z11d							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	9183D3		OTSKP_2021	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	18,440				0,00 Kč	
				trouby plastové korugované PP DN 600, kruhová tuhost min. SN 12							
				2x zatrubnění příkopu dl. 9,22m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	91825D2		OTSKP_2021	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	4,000				0,00 Kč	
				vč.úpravy čely trubky (seřiznutí) do požadovaného tvaru							
				2 x 2 čela							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč						
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
30	45152		OTSKP_2021	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	15,300				0,00 Kč	
				popis položky							
				podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 10cm*vliv sklonu: (27+18+29+28)*0,10*1,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	465512		OTSKP_2021	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	45,900				0,00 Kč	
				dlažba tl. 200mm do betonu C30/37 tl. 100mm							
				zpevněný povrch příkopu u zatrubnění vč.příkopu* výška dlažby*vliv sklonu: (27+18+29+28)*0,30*1,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce	0,00 Kč						