



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  $\pm 0,000 = xxx,xx$  m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRŮST

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST ŘETENICE**

Číslo smlouvy:

17-022.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 03-11-01 ŘETENICE - OLDŘICHOV U D., TZZ

Datum:

12/2017

Číslo části:

D.1.2.2

Název přílohy:

**SEZNAM PRÁCE, DODÁVEK A HLAVNÍHO  
MATERIÁLU**

Měřítko:

Počet formátů:

- xA4

Číslo přílohy:

0003

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Řetenice

Název PS,SO :

Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - definitivní TZZ

Datum zpracování :

Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV):

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-11-01

Datum aktualizace :

1.6.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>										
1	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	350,000		0,000		0,00		0,00
2	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	980,000		0,000		0,00		0,00
3	112111	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
4	112112	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	168,000		0,000		0,00		0,00
5	121101	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I.	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
6	121102	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené	m3.km	240,000		0,000		0,00		0,00
7	121201	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II.	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
8	121202	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené	m3.km	60,000		0,000		0,00		0,00
9	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	430,000		0,000		0,00		0,00
10	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	60,000		0,000		0,00		0,00
11	141111	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I	m	100,000		0,000		0,00		0,00
12	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
13	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
14	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	490,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	<b>Zemní práce, uložení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>2</b>										
15	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNÉ OBJÍMKY)	KUS	52,000		0,000		0,00		0,00
16	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
17	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
18	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 850,000		0,000		0,00		0,00
19	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	141,000		0,000		0,00		0,00
20	702413	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120	M	1 850,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	<b>Zemní práce, uložení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>3</b>										
22	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	11,000		0,000		0,00		0,00
23	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	5,000		0,000		0,00		0,00
24	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	20,000		0,000		0,00		0,00
25	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	80,000		0,000		0,00		0,00

26	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	11,000		0,000		0,00		0,00
27	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	5,000		0,000		0,00		0,00
28	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	20,000		0,000		0,00		0,00
29	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	80,000		0,000		0,00		0,00
30	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
33	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
34	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
35	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	473,000		0,000		0,00		0,00
36	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	250,000		0,000		0,00		0,00
37	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	85,000		0,000		0,00		0,00
38	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	85,000		0,000		0,00		0,00
39	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	2 060,000		0,000		0,00		0,00
40	741812	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Kabelizace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>4</b>	<b>Vnitřní zařízení</b>									
41	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,000		0,000		0,00		0,00
42	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
43	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	1,500		0,000		0,00		0,00
48	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	1,500		0,000		0,00		0,00
49	75D121	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75D127	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Vnitřní zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>5</b>	<b>Venkovní prvky</b>									
53	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75C671	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75C677	Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
60	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
61	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
62	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
66	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
67	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

69	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
70	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
71	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
72	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
73	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
74	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
75	75B752	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	0,932		0,000		0,00	0,00
76	75B772	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	0,932		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Venkovní prvky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>		<b>Dozor, revize, údržba</b>							
77	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00	0,00
78	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	66,000		0,000		0,00	0,00
79	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	8,000		0,000		0,00	0,00
80	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
81	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
82	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	8,000		0,000		0,00	0,00
83	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
84	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	90,000		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 6</b>	<b>Dozor, revize, údržba</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Řetenice**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ**

Zatřídění  
objektu  
(JKSO,  
JKPOV):

Číslo PS,SO **PS 03-11-01**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :1.6.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	<b>Zemní práce, uložení</b>								
	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
	2	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	3,000	0,000		0,00		0,00
	3	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	350,000	0,000		0,00		0,00
	4	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000	0,000		0,00		0,00
	5	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120	M	350,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	<b>Zemní práce, uložení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
1	3	<b>Kabelizace</b>								
	6	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	3,000	0,000		0,00		0,00
	7	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	3,000	0,000		0,00		0,00
	8	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	12,000	0,000		0,00		0,00
	9	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	12,000	0,000		0,00		0,00
	10	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000	0,000		0,00		0,00
	11	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000	0,000		0,00		0,00
	12	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	10,000	0,000		0,00		0,00
	13	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	19,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	<b>Kabelizace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
1	4	<b>Vnitřní zařízení</b>								
	14	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	5,000	0,000		0,00		0,00
	15	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	5,000	0,000		0,00		0,00
	16	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	25,000	0,000		0,00		0,00
	17	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000	0,000		0,00		0,00
	18	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000	0,000		0,00		0,00
	19	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	6,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	<b>Vnitřní zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
1	5	<b>Venkovní prvky</b>								
	20	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž	kus	2,000	0,000		0,00		0,00
	21	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	12,000	0,000		0,00		0,00
	22	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	10,000	0,000		0,00		0,00
	23	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	10,000	0,000		0,00		0,00

24	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	6,000		0,000		0,00	0,00
25	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž	sada	6,000		0,000		0,00	0,00
26	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
27	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
28	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
29	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 5	Venkovní prvky				0,000		0,000	0,000
6		Dozor, revize, údržba							
30	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00	0,00
31	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000		0,00	0,00
32	75E137	Přezkoušení vlakovývh cest	kus	8,000		0,000		0,00	0,00
33	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	30,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 6	Dozor, revize, údržba				0,000		0,000	0,000
7		Odpady							
34	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	12,000		0,000		0,00	0,00
35	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3,000		0,000		0,00	0,00
36	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1,000		0,000		0,00	0,00
37	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	3,500		0,000		0,00	0,00
38	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	1,500		0,000		0,00	0,00
39	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,200		0,000		0,00	0,00
40	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,000		0,000		0,00	0,00
41	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,400		0,000		0,00	0,00
42	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,200		0,000		0,00	0,00
43	015430	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ	T	0,530		0,000		0,00	0,00
44	015560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFY S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	1,200		0,000		0,00	0,00
45	015580	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA	T	0,004		0,000		0,00	0,00
46	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,010		0,000		0,00	0,00
47	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ	T	0,200		0,000		0,00	0,00
48	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	0,100		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 7	Odpady				0,000		0,000	0,000
8		Koleje							
49	544411	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00
50	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
51	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	20,000		0,000		0,00	0,00
52	549312	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	20,000		0,000		0,00	0,00
53	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
54	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	860,000		0,000		0,00	0,00

55	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Odpady</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>