

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

ŽST Řetenice, úpravy DK

16.10.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 02-25-01

15.1.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	1,610						
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	12,000						
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	1,200						
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	749,700						
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	74,970						
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	685,530						
7	123201R	kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	50,000						
8	18031R	pařezů v prostoru výkopu	m2	50,000						
9	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	20,000						
10	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	100,000						
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 610,000						
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	161,000						
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	120,000						
14	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	300,000						
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	1 610,000						
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	30,000						
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	2,000						
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	20,000						
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	20,000						
20	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000						
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	15,000						
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100,000						
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	15,000						
24	701003	Betonový označník	kus	30,000						
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30,000						
26	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	100,800						
27	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	1,610						
S	Celkem za M1	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

Název PS,SO :

ŽST Řetenice, úpravy DK

Datum zpracování :

16.10.2017

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02-25-01

Datum aktualizace :

15.1.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
28	75I323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	7,000						
29	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	700,000						
30	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	100,000						
31	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	800,000						
32	75I723	Kabel klasický dálkový dvouplášťový do 37 čtyřek	kmčtyřka	23,000						
33	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	1 600,000						
34	75I72X	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - zatažení	m	200,000						
35	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	1 800,000						
36	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	6,000						
37	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1,000						
38	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100,000						
39	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000						
40	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000						
41	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	14,000						
42	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	14,000						
43	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	14,000						
44	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	1,000						
45	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	1,000						
46	75IF3Y	Zemnicí svorkovnice - demontáž	kus	1,000						
47	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000						
48	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000						
49	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	1,000						
50	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	1,000						
51	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	1,000						
52	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1,000						
53	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	14,000						
54	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	14,000						
55	75IFAY	Nosník bleskojistek - demontáž	kus	14,000						
56	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	140,000						
57	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	140,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

ŽST Řetenice, úpravy DK

16.10.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 02-25-01

15.1.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	140,000						
59	75IFC2	Kabelový závěr do 100 žil	kus	3,000						
60	75IFC3	Kabelový závěr do 200 žil	kus	1,000						
61	75IFCX	Kabelový závěr - montáž	kus	4,000						
62	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	4,000						
63	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	10,000						
64	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	4,000						
65	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	4,000						
66	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	4,000						
67	741C02	Uzemňovací svorka	kus	4,000						
68	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	15,000						
69	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	15,000						
70	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	15,000						
71	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	15,000						
72	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	20,000						
73	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	3,000						
74	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	1,000						
75	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	1,000						
76	75IH52	Ukončení kabelu dálkového do 100 žil	kus	3,000						
77	75IH53	Ukončení kabelu dálkového do 200 žil	kus	1,000						
78	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	6,000						
79	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10,000						
80	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10,000						
81	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	6,000						
82	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	12,000						
83	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	12,000						
84	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	12,000						
85	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	12,000						
86	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	30,000						
87	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	30,000						
88	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	14,000						
89	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	6,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

ŽST Řetenice, úpravy DK

16.10.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 02-25-01

15.1.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	6,000						
91	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	6,000						
92	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	6,000						
93	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	4,000						
94	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	67,000						
95	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	67,000						
96	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	67,000						
97	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	67,000						
98	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	42,000						
99	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	42,000						
100	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	42,000						
101	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	0,900						
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								

Díl:	015	Poplatky za skládky								
102	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	114,255						
103	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	2,000						
104	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	5,000						
105	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	2,000						
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky								