



Skladby konstrukcí:	
1	
– Broušený, strojově hlazený drátkobeton z betonu třídy C <sup>30</sup> / <sub>37</sub> s drátky 35 kg/m <sup>3</sup> , se sítí KARI 100/100/8 při spodním i horním povrchu (krytí 20mm)	250
– Ochranná separační geotextilie 500 g/m <sup>2</sup>	
– 2x Hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu s nosnou vložkou	10
– Penetrace	
– Podkladní beton C <sup>20</sup> / <sub>25</sub> se sítí KARI 100/100/6	150
– Štěrkopískový podsyp fr. 0/32	200
– Zhutněná stávající zemina	
2	
– Nosná ocelová konstrukce	
– Stěnový sendvičový panel	100
3	
– Nosná ocelová konstrukce	
– ocelové vaznice	
– Střešní sendvičový panel	100

Legenda materiálu:	
	stěna ze sendvičových panelů, s povrchem v barvě RAL dle výběru investora
	SDK příčka oboustranně opláštěná protipožárními deskami tl. 15mm, s výplní minerální vatou tl. 100mm
	Stávající navezená zemina

Pozn.: Veškeré nosné kovové konstrukce v interiéru budou obloženy protipožárním sádrokartonem tl. 15mm. Konstrukce v exteriéru budou obloženy cementotřískovými deskami tl. 15mm.

KOMPLETNÍ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE SKLADOVÉ HALY VIZ ČÁST PD D1.4d

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ (REALIZACI) STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň 301 00	 		 projekty, engineering, stavby  Plachého 35, 301 00 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz
ODPOVĚDNÝ PROJ. STAVBY	T. Novotný, DiS.			
ODPOVĚDNÝ PROJ. STAV.OBJ.	T. Novotný, DiS.			
VYPRACOVAL	J. Pavlů DiS.			
KONTROLOVAL	T. Novotný DiS.			
MÍSTO STAVBY	Areál SŽ - Plzeň-Koterov, k.ú. Božkov, p.č. 1389/1	ČÍSLO ZAKÁZKY 845-22-2-1		DATUM 03/2023
INVESTOR	SŽ s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
AKCE:  PLZEŇ - KOTEROV SKLADOVÁ HALA D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT	6 x A4	KOPIE Č.
		ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1	
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH:  ŘEZ A - A'		1:50	D.1.1.4	