

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 163,045

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
	1 014102.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01"Beton z demolic objektů, základů	T	6,000		0,000		0,00		0,00
	2 014102.16	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 05 "železný šrot, konstrukce, stožáry	T	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
	3 702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	6,000		0,000		0,00		0,00
	4 702AD0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	12,000		0,000		0,00		0,00
	5 702BA0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	4,000		0,000		0,00		0,00
	6 702BB0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
	7 742GFD-R01	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	260,000		0,000		0,00		0,00
	8 742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
	9 75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	510,000		0,000		0,00		0,00
	10 75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	510,000		0,000		0,00		0,00
	11 75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	440,000		0,000		0,00		0,00
	12 75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	440,000		0,000		0,00		0,00
	13 75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
	14 75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
	15 75B272R03	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	16 75B212R04	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	17 75B212R21	DODÁVKA PŘENOSNÉHO SERVISNÍHO POČÍTAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	18 75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlářský průsmyk

Název PS,SO : Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 163,045

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
20	75C188R01	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY - VE ŽLABU	M	225,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
21	75D173R04	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75D113R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75D177R01	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x200x300	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75D117R01	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200x200x3	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75D212R01	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY kříž jednokolejný malý zvýrazněný, st	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75D285	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75D285R01	DEMONTÁŽ POHONU MECHANICKÝCH ZÁVOR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS								
32	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
33	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
34	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
35	75E179R21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ B	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
36	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO :  
Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 163,045

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75K	Sdělovací a datové								
39	75K216R03	TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON VTO 10 plastový (na stěnu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00