

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Vlárský průsmyk - Újezdec u Luhačovic, TK**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-14-501**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	4,560		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	4,560		0,000		0,00		0,00
3	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	456,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	4 560,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	4 560,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	4 560,000		0,000		0,00		0,00
7	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	2 230,000		0,000		0,00		0,00
8	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	64,000		0,000		0,00		0,00
9	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	64,000		0,000		0,00		0,00
10	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	128,000		0,000		0,00		0,00
11	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	128,000		0,000		0,00		0,00
12	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do ř 220 mm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ř 120 - 160mm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ř.chráničky 20cm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	630,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	0,000		0,000		0,00		0,00
17	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	18,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u Luhačovic, TK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-501

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	88,000		0,000		0,00		0,00
19	75E226ROV1	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE, vypracování kabelové knihy plánů	HOD	45,000		0,000		0,00		0,00
20	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm	m	5 690,000		0,000		0,00		0,00
21	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	5 690,000		0,000		0,00		0,00
22	75G6AD	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 4 trubky	m	50,000		0,000		0,00		0,00
23	75G6AE	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru chráničky Ø 110 až 160 mm	m	56,000		0,000		0,00		0,00
24	75G6AB	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	m	630,000		0,000		0,00		0,00
25	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	5 690,000		0,000		0,00		0,00
27	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
28	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
29	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm	m	320,000		0,000		0,00		0,00
33	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	350,000		0,000		0,00		0,00
34	75G1BC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový stíněný, (např. TCEKFLE) 10 XN 0,8 mm	m	160,000		0,000		0,00		0,00
35	75H8HC	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt	m	160,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u Luhačovic, TK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-501

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	75G4AD	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	350,000		0,000		0,00		0,00
37	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	320,000		0,000		0,00		0,00
38	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm	m	140,000		0,000		0,00		0,00
39	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
40	75G6AL	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
41	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
42	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
43	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
44	75GBAD	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 40 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
45	75GDAA	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 150 mm)	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
46	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
47	75GEEA	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové bez pancíře malá	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
48	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
49	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
50	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojstek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
51	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojstek	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
52	75GA AE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	62,000		0,000		0,00		0,00
53	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
54	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
55	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u Luhačovic, TK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-501

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
57	75GAAD	Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75HODE	Dodávka - Police a vana montážní	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
59	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
60	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	140,000		0,000		0,00		0,00
61	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	85,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,000		0,00		0,00