

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u L., DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-502

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,020		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	51,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,020		0,000		0,00		0,00
4	701BAD	Výkop a zához jámy pro zemní box optického kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	90,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	92,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	90,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
9	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	10,000		0,000		0,00		0,00
10	75E226ROV1	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE, vypracování kabelové knihy plánů	HOD	30,000		0,000		0,00		0,00
11	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
12	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	180,000		0,000		0,00		0,00
13	75G6GB	Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 100 / 70 cm	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
14	75G6HA	Montáž (dem.) - Plastová komora na spojování optického kabelu, přemístění a usazení do výkopu.	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
15	75G6AD	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 4 trubky	m	90,000		0,000		0,00		0,00
16	75GAHB	Dodávka - Kryt rezervy optického kabelu kruh. 700	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
17	75GAHE	Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy optického kabelu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
18	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
19	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
20	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u L., DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-502

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75G5ED	Dodávka - Průchodka pro optické kabely (např. JACKMOON) 40 mm	kus	56,000		0,000		0,00		0,00
23	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	62,000		0,000		0,00		0,00
24	75G6FG	Demontáž do šrotu - Koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
25	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
26	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	41 200,000		0,000		0,00		0,00
27	75G3BE	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 24 vláken	m	48 700,000		0,000		0,00		0,00
28	75G6EB	Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	48 700,000		0,000		0,00		0,00
29	75GFAB	Dodávka - Optická kabelová spojka pro 24 vláken se dvěmi kazetami sváru	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
30	75GFBC	Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 24 vláken	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
31	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
32	75G6AL	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
33	75HJBB	Dodávka - Ochranná trubka HFXP 32	m	182,000		0,000		0,00		0,00
34	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	120,000		0,000		0,00		0,00
35	75HJED	Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do žlabového rozvodu ústředny zab zař.	m	182,000		0,000		0,00		0,00
36	75GFHBR1	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 24 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
37	75GFIB	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 24 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Vlárský průsmyk - Újezdec u L., DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-502

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	75GFHCR1	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 36 vláken	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
39	75GFIC	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 36 vláken	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
40	75HLDE	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 1 m, duplex	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
41	75GFFC	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
42	75GFFD	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 36 vláken	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
43	75GIAB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny, na skládce	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
44	75GICB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách s 24 vlákny při montáži (po položení)	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
45	75GIEA	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 8 vláken pro 2 vlnové délky	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
46	75GIEB	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
47	75GIEC	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 24 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,000		0,00		0,00