

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01"Beton z demolic objektů, základů	T	6,750		0,000		0,00		0,00
2	014102.07	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 02 01 03 "smýcené stromy a keře"	T	2,000		0,000		0,00		0,00
3	014102.16	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 05 "železný šrot, konstrukce, stožáry	T	5,400		0,000		0,00		0,00
4	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	78,611		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
5	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	1,300		0,000		0,00		0,00
6	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
7	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	1,300		0,000		0,00		0,00
8	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	1,300		0,000		0,00		0,00
9	701CAAR43	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.40CM, ZEMINA 3	M	30,000		0,000		0,00		0,00
10	701CAAR53	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.50CM, ZEMINA 3	M	250,000		0,000		0,00		0,00
11	701CACR93	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.90CM, ZEMINA 3	M	925,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGE	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 13 - 20 CM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGF	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU BETONOVÉHO NEBO PLASTOVÉHO Z ODHALENÉ	M	900,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	660,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	51,000		0,000		0,00		0,00
17	701DACR02	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 110, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
18	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ -	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
19	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	181,825		0,000		0,00		0,00
20	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	294,750		0,000		0,00		0,00
21	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	1 344,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
22	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	78,611		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	157,222		0,000		0,00		0,00
24	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	6,750		0,000		0,00		0,00
25	702AD0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	13,500		0,000		0,00		0,00
26	702BA0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	5,400		0,000		0,00		0,00
27	702BB0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	10,800		0,000		0,00		0,00
28	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,000		0,000		0,00		0,00
29	702BF0	ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
30	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	2 139,000		0,000		0,00		0,00
31	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 139,000		0,000		0,00		0,00
32	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	333,000		0,000		0,00		0,00
33	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	333,000		0,000		0,00		0,00
34	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	461,000		0,000		0,00		0,00
35	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	461,000		0,000		0,00		0,00
36	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	300,000		0,000		0,00		0,00
37	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	300,000		0,000		0,00		0,00
38	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	45,000		0,000		0,00		0,00
39	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	45,000		0,000		0,00		0,00
40	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
41	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
42	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
43	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
44	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
45	75B371R01	MONTÁŽ DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B311R01	DODÁVKA DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75B571R03	MONTÁŽ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B511R03	DODÁVKA VNITŘNÍ TECHNOLOGIE STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B671R02	MONTÁŽ SKŘÍNĚ BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACE včetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75B611R03	SKŘIŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.04	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75B622R04	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 50 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75B675R03	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 4V DO KAPACITY 300 AH	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
54	75B634R28	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 1	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
55	75C276	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
56	75C217R01	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75C218R01	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75C471R01	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
59	75C411R01	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
60	75C411R11	DODÁVKA OCHRANNÉ SKŘÍŇKY PRO VÝMĚNOVÝ ZÁMEK	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
61	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
62	75C474R02	MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na bet	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
63	75C417R02	DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na b	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
64	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75C512R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75C512R02	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75C513R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
70	75C514R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
71	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU"	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75C712R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" VČ.ZÁKLADU	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
76	75C713R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČ.ZÁKLADU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
77	75C774R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" na návěstidle	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
78	75C714R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČETNĚ NOSIČE na	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
80	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
81	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75C911R31	DODÁVKA ZEMNÍCI SOUPRAVY POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
84	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
85	75C912R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/3 BODY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75C912R03	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/4 BODY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
88	75D173R04	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75D175R01	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75D115R01	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75D176R02	MONTÁŽ KABELOVÉHO ZÁVĚRU Kabelový závěr UPM, UKM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75D116R02	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU Kabelový závěr UPM 24	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75D177R33	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 300x300x300	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
94	75D117R14	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 300x300x3	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 300x300 CM panely	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
96	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
98	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
101	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
102	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
103	75E275R02	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE SZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ délka 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75G	Úložné vedení								
105	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	370,000		0,000		0,00		0,00
106	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	370,000		0,000		0,00		0,00
107	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	655,000		0,000		0,00		0,00
108	75G112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	655,000		0,000		0,00		0,00
109	75G173	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34	M	655,000		0,000		0,00		0,00
110	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	655,000		0,000		0,00		0,00
111	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	655,000		0,000		0,00		0,00
112	75G25R01	SPOJKA NA OPTOTRUBCE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
113	75G412R02	UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKY do 20ž	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
114	75G412R03	UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKY do 40ž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
115	75G421R04	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
116	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	117,000		0,000		0,00		0,00
117	75G531R10	ZKRÁCENÉ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ METAL.KABELŮ, ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU Z	KUS	3,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75K	Sdělovací a datové								
118	75K216R06	TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON VTO 6 plastový (sloupek - jednolinkový p	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-201.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00