

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Bohuslavice n.VI. - Slavičín - traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-222

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.07	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 02 01 03 "smýcené stromy a keře"	T	5,600		0,000		0,00		0,00
2	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	50,976		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
3	701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,840		0,000		0,00		0,00
4	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	100,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,840		0,000		0,00		0,00
6	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,840		0,000		0,00		0,00
7	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	840,000		0,000		0,00		0,00
8	701CDA	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMIN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VR	M	840,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	4,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	850,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	9,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGPR25	ŽLAB KABELOVÝ NEREZ VČETNĚ VÍKA 250/100 - 2M	KUS	64,000		0,000		0,00		0,00
14	701DACR02	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 110, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEM	M	56,000		0,000		0,00		0,00
15	701DADR01	JÁMA PRO PROTĚK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	235,200		0,000		0,00		0,00
17	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	318,000		0,000		0,00		0,00
18	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	1 704,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
19	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	50,976		0,000		0,00		0,00
20	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	50,976		0,000		0,00		0,00
21	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	5,600		0,000		0,00		0,00
22	702BF0	ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	5,600		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Bohuslavice n.VI. - Slavičín - traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-222

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
23	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	1 000,000		0,000		0,00		0,00
24	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	1 000,000		0,000		0,00		0,00
25	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 3	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
27	75B571R31	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75B511R31	DODÁVKA SKŘÍNĚ VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ - TZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS								
29	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
30	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
31	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
32	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
33	75E275R03	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE TZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75G	Úložné vedení								
34	75G173	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34	M	2 000,000		0,000		0,00		0,00
35	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	2 000,000		0,000		0,00		0,00
36	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	2 000,000		0,000		0,00		0,00
37	75G25R01	SPOJKA NA OPTOTRUBCE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00