

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-303

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,050		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,050		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAD	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5	m	15,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
14	701DBD	Průraz zdívkou z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	701DCA	Kryt kabelový jednoduchý na cihlovou zeď	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
18	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
19	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
20	702BG_R	Odvoz elektroodpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
21	741ABM	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm	m	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlářský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlářský průsmyk - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-303

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
23	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
24	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
25	741DEU_R	Kabelový žlab ocelový vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků, ohnivzdorný do 180 min	m	20,000		0,000		0,00		0,00
26	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
27	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	4,000		0,000		0,00		0,00
30	741FAE	Uzemňovací vodič Cu na povrchu do 50mm2 pevně vč. nátěru	m	10,000		0,000		0,00		0,00
31	741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
33	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, oz	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						
36	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	37,000		0,000		0,00		0,00
37	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
38	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	92,000		0,000		0,00		0,00
39	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
40	742GGA	CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
41	742GGB	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
42	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	55,000		0,000		0,00		0,00
43	742HDA	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 180min (1-CHKE-V 4/5x2,5mm2)	m	70,000		0,000		0,00		0,00
44	742HDB_R	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 180min (1-CHKE-V 4/5x4mm2)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
45	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
46	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji,	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
47	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
48	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : 828 73 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-303

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	80,000		0,000		0,00		0,00
50	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	20,000		0,000		0,00		0,00
51	742LCA	TCEKFY 12P1,0, kabel sdělovací izolace PVC	m	10,000		0,000		0,00		0,00
52	742LCG	TCEKPFLEY 4P1,0D, kabel sdělovací izolace PVC	m	20,000		0,000		0,00		0,00
53	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení		1,000						
54	743ECE_R	MEB skříň venkovní plastová pro uzemnění a hlavní pospojování se sběrnici pro napojení uzemnění a hl. posp	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	743EDF_R	Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2 s 4 - 5 sadami pojis	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	743ZBH	Demontáž rozvaděče osvětlení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	743ZFB	Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn		1,000						
59	744ABB	Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
60	744BDH_R	Rozvaděč RH, vč. skříně, elektroměrů, modulů dálkového přenosu a přepětových ochran, kompletně vybavený	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	744BDI_R	Rozvaděč R-Sděl.zař. dle PD, kompletně vybavený, vč. svodičů přepětí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	744BDJ_R	Rozvaděč R-Zab.zař. dle PD, kompletně vybavený, vč. svodičů přepětí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	744BDK_R	Rozvaděč R-Buňka dle PD, kompletně vybavený, vč. svodičů přepětí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	744BDL_R	Přemístění a dovybavení rozvaděče RO (R-VO) o možnost místního i dálkového ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	744BDL_R	Přemístění a zprovoznění rozvaděče NO (nadřazené ovládání)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl:	745	Silnoproudá technologie		1,000						
67	746JIA_R	UPS 230/230V AC do 5kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-303

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
68	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
71	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
72	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
73	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
74	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
75	747GAF_R	Demontáž stávající el. zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
76	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
78	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	4,000		0,000		0,00		0,00
79	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
80	200301-O	Komunální odpad	t	0,050		0,000		0,00		0,00
81	170412_R	Elektroodpad, zářivky, výbojky, svítidla, tlumivky, rozvaděče vč.výstroje, el.zařízení, el.stroje, el.přístroje	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00