

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	00572470	Osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,906	0,001	0,001		0,00		0,00
2	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do	m2	48,000		0,000		0,00		0,00
3	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,470		0,000		0,00		0,00
4	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,680		0,000		0,00		0,00
5	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,298		0,000		0,00		0,00
6	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,860		0,000		0,00		0,00
7	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,283		0,000		0,00		0,00
8	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	18,684		0,000		0,00		0,00
9	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,737		0,000		0,00		0,00
10	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,241		0,000		0,00		0,00
11	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	36,506		0,000		0,00		0,00
12	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	36,506		0,000		0,00		0,00
13	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,680		0,000		0,00		0,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,290		0,000		0,00		0,00
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,900		0,000		0,00		0,00
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,506		0,000		0,00		0,00
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,216		0,000		0,00		0,00
18	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,121		0,000		0,00		0,00
19	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,200		0,000		0,00		0,00
20	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,200		0,000		0,00		0,00
21	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002		0,000		0,00		0,00
22	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,200		0,000		0,00		0,00
23	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	31,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	31,200		0,000		0,00		0,00
25	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,604		0,000		0,00		0,00
26	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,604		0,000		0,00		0,00
27	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,416		0,000		0,00		0,00
28	251R91155	Jemně granulované vícesložkové hnojivo pro trávníky	kg	1,560	0,001	0,002		0,00		0,00
29	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná	t	2,337	1,000	2,337		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				2,340		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:								
30	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,283	2,450	3,142		0,00		0,00
31	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	2,565	0,002	0,004		0,00		0,00
32	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné - viz. položka 2795351101	m2	2,565		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				3,146		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
33	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	4,360	0,002	0,008		0,00		0,00
34	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných - viz. položka 311351101	m2	4,360		0,000		0,00		0,00
35	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	1,050	0,057		0,00		0,00
36	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	0,040	0,040		0,00		0,00
37	317143512	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	0,070	0,070		0,00		0,00
38	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m2	0,735	0,100	0,074		0,00		0,00
39	340238246	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel pórobetonových tl 240 mm	m2	1,845	0,190	0,351		0,00		0,00
40	340239246	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel pórobetonových tl 240 mm	m2	7,200	0,190	1,368		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	380321441	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 150 mm - porovnávací položka: kanálky	m3	1,527	2,520	3,848		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
						5,815		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
42	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,304	2,230	0,678		0,00		0,00
43	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,540	0,006	0,003		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,681		0,00		0,00

Díl: 61	Úprava povrchů vnitřních:									
44	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	49,890	0,005	0,254		0,00		0,00
45	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	49,890	0,002	0,105		0,00		0,00
46	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	171,047	0,005	0,934		0,00		0,00
47	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	171,047	0,002	0,359		0,00		0,00
48	612142012	Potažení vnitřních stěn rabcovým pletivem	m2	171,047	0,001	0,110		0,00		0,00
49	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - viz. položka 612135011	m2	171,047	0,010	1,711		0,00		0,00
50	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,058	0,030	0,062		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Úprava povrchů vnitřních:				3,534		0,00		0,00

Díl: 62	Úprava povrchů vnějších:									
51	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem - skalních - porovnávací položka - očištění betonových ploch	m2	66,283		0,000		0,00		0,00
52	28375942	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	0,933	0,000	0,000		0,00		0,00
53	28375945	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	9,872	0,001	0,011		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	28375980	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	15,530	0,003	0,043		0,00		0,00
55	28375981	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	100,069	0,003	0,322		0,00		0,00
56	59051634	Lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm	m	32,762	0,001	0,017		0,00		0,00
57	59155185	Profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnější	kus	39,000	0,001	0,020		0,00		0,00
58	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	6,060	0,008	0,050		0,00		0,00
59	621381031	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	3,162	0,004	0,014		0,00		0,00
60	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,618	0,008	0,030		0,00		0,00
61	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	15,225	0,008	0,127		0,00		0,00
62	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	108,154	0,009	0,919		0,00		0,00
63	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	9,150	0,002	0,016		0,00		0,00
64	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	32,120	0,000	0,002		0,00		0,00
65	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	37,400	0,000	0,009		0,00		0,00
66	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	132,974	0,003	0,436		0,00		0,00
67	622R51111	Tenkovrstvá vnější točená hydroizol. omítka pryskyřičná s granulátem vč. penetrace; D+M komplet	m2	12,492	0,004	0,046		0,00		0,00
68	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,645	0,000	0,000		0,00		0,00
69	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	138,530		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnějších:				2,063		0,00		0,00

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce:								
70	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,121	2,250	2,521		0,00		0,00
71	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,241	2,450	5,491		0,00		0,00
72	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu - viz. položka 631311124	m3	1,121		0,000		0,00		0,00
73	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu - viz. položka 631311135	m3	2,241		0,000		0,00		0,00
74	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - viz. položka 631311124	m3	1,121		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - viz. položka 631311135	m3	2,241		0,000		0,00		0,00
76	631342123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 700 kg/m3	m3	6,338	0,700	4,437		0,00		0,00
77	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,920	0,010	0,019		0,00		0,00
78	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách - viz. položka 631351101	m2	1,920		0,000		0,00		0,00
79	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,256	1,050	0,269		0,00		0,00
80	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,293	0,040	0,012		0,00		0,00
81	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	11,205	0,040	0,448		0,00		0,00
82	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	33,010		0,000		0,00		0,00
83	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	13,700	0,000	0,002		0,00		0,00
84	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	16,800	0,280	4,704		0,00		0,00
85	637211911	Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	33,600	0,002	0,061		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy a podlahové konstrukce:				17,962		0,00		0,00

Díl:	64	Výplně otvorů:								
86	55331388	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 1100 L/P	kus	2,000	0,020	0,040		0,00		0,00
87	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	0,040	0,080		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Výplně otvorů:				0,120		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
88	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,026	1,000	0,026		0,00		0,00
89	628R33159	Pás těžký asfaltovaný hydroizolační modifikovaný	m2	40,427	0,005	0,182		0,00		0,00
90	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	32,424	0,001	0,027		0,00		0,00
91	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,760		0,000		0,00		0,00
92	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	59,173		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP - viz. položka 7114411001	m2	17,760	0,000	0,007		0,00		0,00
94	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP - viz. položka	m2	16,669	0,000	0,007		0,00		0,00
95	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN utěsnění spár elastickým tmelem	m	32,200	0,000	0,000		0,00		0,00
96	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,249		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,249		0,00		0,00

Díl: 712		Povlakové krytiny:								
97	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,019	1,000	0,020		0,00		0,00
98	283R5534	Natavovaný parotěsný pás na beton s vrchní tepelně izolační aktizovatelnou vrstvou pro lepení tepelné	m2	74,470	0,000	0,010		0,00		0,00
99	628R5261	Podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 2 mm	m2	74,470	0,005	0,372		0,00		0,00
100	628R6628	Podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 2 mm	m2	74,470	0,004	0,298		0,00		0,00
101	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	64,700		0,000		0,00		0,00
102	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	64,700		0,000		0,00		0,00
103	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	64,700	0,001	0,057		0,00		0,00
104	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou v plné ploše	m2	64,700	0,001	0,047		0,00		0,00
105	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,804		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny:				0,804		0,00		0,00

Díl: 713		Izolace tepelné:								
106	283R72321	Deska z pěnového polystyrenu bílá tl. 200 mm izolace ploché střechy - objemová hmotnost 20-25kg/m3	m2	64,647	0,001	0,032		0,00		0,00
107	283R76370	Desky tepelně izolační z extrudovaného polystyrénu tl. 60mm těžce hořlavé	m2	42,517	0,002	0,077		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	41,684	0,006	0,250		0,00		0,00
109	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	63,379	0,001	0,074		0,00		0,00
110	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,432		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,432		0,00		0,00

Díl:	723	Vnitřní plynovod:								
111	723150365	Chránička D 38x2,6 mm - porovnávací položka - odvod kondenzátu	m	0,500	0,003	0,001		0,00		0,00
112	723150374	Chránička D 219x6,3 mm - porovnávací položka - chránička průchod výfuku NZ	m	0,250	0,030	0,008		0,00		0,00
113	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,009		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 723	Vnitřní plynovod:				0,009		0,00		0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
114	740R00301	Umělé osv. a vnitřní silnoproudé rozvody - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
115	740R00302	Hromosvody - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	751	Vzduchotechnika:								
116	751R00301	Vzduchotechnika a klimatizace- viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 751	Vzduchotechnika:				0,000		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
117	764233530	Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 330 mm	m	20,200	0,002	0,046		0,00		0,00
118	764711112	Oplechování parapetu z plechů s upraveným povrchem rš 160 mm	m	0,750	0,001	0,001		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	764731115	Oplechování zdí z plechů s upraveným povrchem rš 500 mm	m	13,200	0,004	0,055		0,00		0,00
120	764751113	Odpadní trouby z plechů s upraveným povrchem kruhové rovné D 120 mm	m	8,400	0,002	0,020		0,00		0,00
121	764751143	Odpadní trouby z plechů s upraveným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
122	764751171	Odpadní trouby z plechů s upraveným povrchem lapač nečistot s objímkou univerzální	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
123	764761122	Žlaby z plechů s upraveným povrchem podokapní půlkruhové velikost 150 mm s háky	m	20,200	0,001	0,028		0,00		0,00
124	764761232	Žlaby z plechů s upraveným povrchem kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
125	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,151		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,151		0,00		0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské:								
126	611R43723	Okno plastové 1křídlové OS1A 75x150 cm izol. dvojsklo U=1,1W/m2.K vč. kování a rámu - OS1A = otevíravé a sklápěcí křídlo, barva bílá, konstr. hl rámu a křídla min. 70mm - viz. Technická zpráva	kus	1,000	0,020	0,020		0,00		0,00
127	611R60242	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 110x197cm vč. kování a zámku	kus	2,000	0,028	0,055		0,00		0,00
128	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	1,125	0,000	0,000		0,00		0,00
129	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
130	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
131	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,075		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,075		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
132	767R16121	Zábradlí z oceli vč. povrch. úpravy a kotvení ke stavebním konstrukcím; D+M komplet - povrch. úprava žárově stříkané kovem s nátěrem - viz. Technická zpráva	m	3,000	0,028	0,084		0,00		0,00
133	767R51011	Zakrytí kanálků žebrovaným plechem vč. lemování, kotvení; D+M komplet	m2	2,030	0,075	0,152		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	767R64011	Vstupní bezp. dveře AL 1kř s tep.izol. 110x200cm vč.rámu, kování, zámku a povrch.úpravy; D+M komplet - vstupní dveře dvoupřášťové; bezpeč. tř. II; cylindrická bezpeč. vložka / závěsy AL, čepy nerez, zámek 3směrná závora, těsnění celoobvod. gum., odvětr.lišta, měď. zem. pásek	kus	1,000	0,118	0,118		0,00		0,00
135	767R66214	Nůžkové bezpeč.mříže vč. rámu (tř.2) na okna vnitřní ovl. ruční se stahováním do strany; D+M komplet - odpovídající průřez ocel. profilů a roztečí, povrch. úpr. žárově zinkováno odstín dle RAL 9007 / kompletní dodávka vč. všech doplňků a kotvení ke stavebním konstrukcím - viz. Technická zpráva	m2	1,280	0,020	0,026		0,00		0,00
136	767R81011	Mřížka ventilační s pevnými lamelami 700x700mm vč. povrch. úpravy; D+M komplet - viz. Technická zpráva	kus	1,000	0,007	0,007		0,00		0,00
137	767R81012	Mřížka ventilační s pevnými lamelami 900x700mm vč. povrch. úpravy; D+M komplet - viz. Technická zpráva	kus	1,000	0,008	0,008		0,00		0,00
138	767R99511	Ocelové konzoly pro klimatizační jednotky vč. povrch. úpravy a kotvení ke konstrukcím; D+M komplet - povrch. úprava žárově stříkané kovem s nátěrem - viz. Technická zpráva	kg	80,000	0,001	0,080		0,00		0,00
139	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,449		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,475		0,00		0,00

Díl:	771	Podlahy z dlaždic:								
140	597R61411	Dlaždice keramické matné hutné slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	3,036	0,019	0,058		0,00		0,00
141	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	2,400	0,010	0,024		0,00		0,00
142	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	2,400	0,006	0,015		0,00		0,00
143	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	1,560	0,030	0,047		0,00		0,00
144	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,916	0,000	0,001		0,00		0,00
145	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,144		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:				0,145		0,00		0,00

Díl:	776	Podlahy povlakové:								
------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	28411006	Lišta speciální soklová PVC 17310 samolepící 15 x 50 mm role 25 m	m	39,678	0,000	0,011		0,00		0,00
147	284R12286	Podlahovina z PVC pásy tl. 2 mm	m2	39,969	0,003	0,113		0,00		0,00
148	611R55220	Penetrace podlah (á 10 kg)	kg	11,642	0,001	0,012		0,00		0,00
149	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a lišty	m	38,900	0,000	0,006		0,00		0,00
150	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	38,805	0,000	0,011		0,00		0,00
151	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	54,327	0,000	0,002		0,00		0,00
152	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	38,805		0,000		0,00		0,00
153	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	38,805		0,000		0,00		0,00
154	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	38,805	0,000	0,001		0,00		0,00
155	776990111	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	50,010	0,005	0,268		0,00		0,00
156	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,423		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:				0,423		0,00		0,00

Díl:	777	Podlahy lité:								
157	777R61521	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné vč. penetrace	m2	11,205	0,001	0,013		0,00		0,00
158	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,013		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 777	Podlahy lité:				0,013		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
159	597R61400	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - konečný výběr dlažeb a obkladu musí schválit architekt v rámci aut. dozoru	m2	1,102	0,019	0,021		0,00		0,00
160	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů - viz. položka 781771113	m2	1,060	0,000	0,000		0,00		0,00
161	781771113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 kladených do malty	m2	1,060	0,030	0,032		0,00		0,00
162	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 - viz. položka 781771113	m2	1,060		0,000		0,00		0,00
163	781779194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za nerovný povrch - viz. položka 781771113	m2	1,060	0,008	0,009		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,062		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,062		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
165	783295122	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	7,980	0,001	0,005		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,005		0,00		0,00

Díl:	784	Malby:								
166	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	49,590		0,000		0,00		0,00
167	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00	m2	226,605	0,000	0,066		0,00		0,00
168	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	49,590		0,000		0,00		0,00
169	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	226,605	0,000	0,045		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby:				0,111		0,00		0,00

Díl:	787	Zasklívání:								
170	63479017	Fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC 4, čirá, 87%, role 1,524 m	m2	1,181	0,000	0,000		0,00		0,00
171	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	1,125		0,000		0,00		0,00
172	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 787	Zasklívání:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
173	898R38303	Kabelová prefabrikovaná komora ze ŽB C30/37 1500x1700/1750mm vč. poklopu a stupac	kus	1,000	7,180	7,180		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				7,180		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průmysk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění objektu : 812 56 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	94	Lešení:								
174	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	84,735		0,000		0,00		0,00
175	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 084,100		0,000		0,00		0,00
176	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - viz. položka 941111131	m2	84,735		0,000		0,00		0,00
177	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,590	0,000	0,010		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení:				0,010		0,00		0,00

Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb :								
178	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	42,028		0,000		0,00		0,00
179	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémoliv výšce podlaží	m2	60,600	0,000	0,002		0,00		0,00
180	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	63,379		0,000		0,00		0,00
181	935R00001	Bezpečnostní tabulky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb :				0,002		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
182	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	63,379		0,000		0,00		0,00
183	713110841	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	63,379		0,000		0,00		0,00
184	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	63,379		0,000		0,00		0,00
185	764323830	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	20,200		0,000		0,00		0,00
186	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	20,200		0,000		0,00		0,00
187	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
188	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	7,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	13,200		0,000		0,00		0,00
190	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	8,400		0,000		0,00		0,00
191	764456852	Demontáž kolen výtakových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
192	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	33,500		0,000		0,00		0,00
193	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,860		0,000		0,00		0,00
194	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	35,445		0,000		0,00		0,00
195	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	10,665		0,000		0,00		0,00
196	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,890	0,001	0,050		0,00		0,00
197	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,160		0,000		0,00		0,00
198	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,473		0,000		0,00		0,00
199	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,034		0,000		0,00		0,00
200	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,362		0,000		0,00		0,00
201	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm - viz. položka 965042141	m3	1,681		0,000		0,00		0,00
202	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	74,869		0,000		0,00		0,00
203	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,800		0,000		0,00		0,00
204	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,501		0,000		0,00		0,00
205	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,310		0,000		0,00		0,00
206	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 - porovnávací položka - vybourání mříží pevných	m2	10,800		0,000		0,00		0,00
207	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,735		0,000		0,00		0,00
208	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
209	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
210	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
211	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,150		0,000		0,00		0,00
212	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	0,400		0,000		0,00		0,00
213	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,750		0,000		0,00		0,00
214	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	7,450		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	17,400		0,000		0,00		0,00
216	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,500	0,000	0,000		0,00		0,00
217	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,500	0,001	0,002		0,00		0,00
218	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,250	0,003	0,001		0,00		0,00
219	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	12,950	0,000	0,000		0,00		0,00
220	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	18,000	0,000	0,001		0,00		0,00
221	977211114	Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,200	0,000	0,000		0,00		0,00
222	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	153,907		0,000		0,00		0,00
223	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	58,664		0,000		0,00		0,00
224	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	58,664		0,000		0,00		0,00
225	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,664		0,000		0,000		0,000
226	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 176,716		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,054		0,00		0,00

Díl:	99	Přesun hmot:								
227	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	42,908		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
228	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	14,922		0,000		0,00		0,00
229	02.1701023-O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	T	21,783		0,000		0,00		0,00
230	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	35,047		0,000		0,00		0,00
231	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	1,242		0,000		0,00		0,00
232	62.170405-O	železný šrot	T	0,592		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-301

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

Díl:	M023	Potrubí:								
233	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
234	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	3,000		0,000		0,00		0,00
235	230180006	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 20 mm, tl 3,3 mm	m	3,000		0,000		0,00		0,00
236	28615152	Trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	3,150	0,000	0,001		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M023	Potrubí:				0,001		0,00		0,00