

**FORMULÁŘ 5** **SOUPIS PRACÍ**

SŽDC	0
------	---

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Název stavby :	DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk	Zatřídění
----------------	---	-----------

Název PS,SO :	<i>Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce ZZEE (záložní zdroj el.energie)</i>	objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	---	-------------------------------

828 73

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-07-206**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
	701DBD	Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>		<b>1,000</b>					
	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00	0,00
	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,500		0,000		0,00	0,00
	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00	0,00
	702BG_R	Odvoz elektroodpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000					
	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00
	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00
	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00
	741BGD	Drážka pro kabel/trubku v betonu velikosti 50/50-150 mm	m	4,000		0,000		0,00	0,00
	741CAP	Plech ocelový žebrovaný tl. 5,0mm (43,3 kg/m2)	kg	50,000		0,000		0,00	0,00
	741CCN_R	Nosná ocelová konstrukce pro zakrytí a ochranu kabelového vedení na podlaže do 50 kg	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
	741DEU_R	Kabelový žlab ocelový vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků, ohnivzdorný do 180 min	m	20,000		0,000		0,00	0,00
	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	40,000		0,000		0,00	0,00
741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	
741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	8,000		0,000		0,00	0,00	
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00	0,00

Díl:	<b>742</b>	<b>Silnoproudé rozvody</b>		<b>1,000</b>					
	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	35,000		0,000		0,00	0,00

**FORMULÁŘ 5** **SOUPIS PRACÍ**

SŽDC	0
------	---

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Název stavby :	DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk	Zatřídění
----------------	---	-----------

Název PS,SO :	Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce ZZEE (záložní zdroj el.energie)	objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	--	-------------------------------

828 73

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-07-206**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000		0,00		0,00
	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	75,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	45,000		0,000		0,00		0,00
	742GGA	CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	70,000		0,000		0,00		0,00
	742HDA	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 180min (1-CHKE-V 4/5x2,5mm2)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji d	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji,	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	30,000		0,000		0,00		0,00
	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 742</b>	<b>Silnoproudé rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>744</b>	<b>Rozvaděče nn</b>		<b>1,000</b>					
	744ABB	Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
	744ZBC	Demontáž ovládací skříňe nebo ovládacího rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 744</b>	<b>Rozvaděče nn</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Díl:	<b>745</b>	<b>Silnoproudá technologie</b>		<b>1,000</b>					
	745BAE_R	Rozšíření ovládací skříně o komunikační jednotku na nadřazený systém	kus	1,000	0,000		0,00		0,00
	745ZAO_R	Demontáž motorgenerátoru do 50 kVA vč. příslušenství	kus	1,000	0,000		0,00		0,00
	745_R	Dieselagregát 25 kVA 3f, eko-vana, palivová nádržna min. 10 hod., rozvaděč ATS, automatika, dálková diagno	kus	1,000	0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 745</b>	<b>Silnoproudá technologie</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000					
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní s	kus	1,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce ZZEE (záložní zdroj el.energie)

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 73

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-07-206

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízen	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
	170102-O	Stavební a demoliční suť ( cihly )	t	0,100		0,000		0,00		0,00
	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
	200301-O	Komunální odpad	t	0,050		0,000		0,00		0,00
	170412_R	Elektroodpad, zářivky, výbojky, svítidla, tlumivky, rozvaděče vč.výstroje, el.zařízení, el.stroje, el.přístroje	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00