

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : DO sdělovacího a informačního zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-507

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,000						0,00
2	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,000						0,00
3	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	6,000						0,00
4	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	6,000						0,00
5	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojistik 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000						0,00
6	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistik	kus	2,000						0,00
7	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	1,000						0,00
8	75H8AA	Dodávka - U drát 2 x 0,80 mm	m	55,000						0,00
9	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	90,000						0,00
10	75H8BJ	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm	m	48,000						0,00
11	75H8FA	Montáž (dem.) - U drát 2 x . . do trubek / lišt	m	55,000						0,00
12	75H8IK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt	m	90,000						0,00
13	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	16,000						0,00
14	75I4ED	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 10 A do 20 A, se zálohovaným napájením nad 6 hod.	kus	1,000						0,00
15	75I6BB	Dodávka - Měníč napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrné se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,000						0,00
16	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
17	75I9AD	Dodávka - Akumulátorová baterie kyselá zapouzdřená nad 60 VAh do 120 VAh	kus	1,000						0,00
18	75IABB	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
19	75IAIA	Montáž (dem.) - Formování sestavy akubaterií	kus	1,000						0,00
20	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	1,000						0,00
21	75K1BK	Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	2,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : DO sdělovacího a informačního zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-507

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75K1CK	Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	2,000						0,00
23	75K1DJ	Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	2,000						0,00
24	75K2FA	Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	2,000						0,00
25	75K2GA	Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	2,000						0,00
26	75K2HA	Montáž: oživení - Dispečerský termnál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	2,000						0,00
27	75K2HG	Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	2,000						0,00
28	75K2HH	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a ATÚ	kus	2,000						0,00
29	75K2HI	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a zařízením pro ovládání radiostanic	kus	2,000						0,00
30	75K2HJ	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a RÚ	kus	2,000						0,00
31	75K2HJROV1	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a IZ	kus	2,000						0,00
32	75K2HL	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovači	kus	2,000						0,00
33	75K2HM	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a řídí stanicí	kus	2,000						0,00
34	75K2HO	Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění VoIP zapojovače - do 50 portů	kus	2,000						0,00
35	75K2FC	Dodávka - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
36	75K2GC	Montáž (dem.) - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
37	75K2HC	Montáž: oživení - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
38	75K2ABROV1	Dodávka - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
39	75K2AEROV1	Montáž (dem.) - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
40	75K2AFROV1	Montáž: nastavení - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
41	75K3AA	Dodávka - Integrační server, HW	kus	1,000						0,00
42	75K3AB	Dodávka - Integrační server, Základní SW	kus	1,000						0,00
43	75K3FA	Montáž (dem.) - Integrační server; včetně oživení, parametrování a popojení na datovou síť	kus	1,000						0,00
44	75J4EF	Dodávka - SW CDP, počet stanic 2-5 (řídící SW pro dálkové řízené trati z CDP)	kus	2,000						0,00
45	75J4EO	Dodávka - SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	kus	2,000						0,00
46	75J4EP	Dodávka - SW, příprava dat GVD	kus	2,000						0,00
47	75K1BFROV2	Dodávka - Záznamové zařízení IP zapojovače, vč. Licencí	kus	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : DO sdělovacího a informačního zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS23-14-507

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	75K1CFROV1	Montáž (dem.) - Záznamové zařízení IP zapojovače	kus	1,000						0,00
49	75K1DFROV1	Montáž: oživení - Záznamové zařízení IP zapojovače	kus	1,000						0,00
50	75K5AG	Dodávka - Provozní pracoviště dálk. diagnostiky sděl. zařízení	kus	1,000						0,00
51	75K5BF	Montáž (dem.) - Provozní pracoviště dálk. diagnostiky sděl. zařízení	kus	1,000						0,00
52	75K5CL	Montáž: oživení - Provozní pracoviště dálk. diagnostiky sděl. zařízení	kus	1,000						0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								0,00